

ETAPA – ENGENHARIA

PROJETO DE

CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 06 – Implantação ou Adequação de Acostamento

PA-150/475/252

Fevereiro 2022

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Acostamento – Contrato PMI 01/2021

Implantação ou Adequação de Acostamento para Largura de 12,00 m nas Rodovias PA-150/475/252								
SH	km Início	km Fim	Ext. (km)	Largura Existente (m)		Implantar Acostamento dos dois lados	Área (m²x2)	Ano de Concessão
				Pista Simples	Acostamento			
PA-150								
4	51,90	52,30	0,40	7,10	0,00	2,45	1960,00	3 ao 5
4	53,00	53,40	0,40	7,10	0,00	2,45	1960,00	3 ao 5
4	53,60	54,60	1,00	7,10	0,00	2,45	4900,00	3 ao 5
4	60,60	61,80	1,20	7,10	0,00	2,45	5880,00	3 ao 5
4	67,70	68,50	0,80	7,10	0,00	2,45	3920,00	3 ao 5
4	69,50	70,20	0,70	7,10	0,00	2,45	3430,00	3 ao 5
4	70,50	70,70	0,20	7,10	0,00	2,45	980,00	3 ao 5
4	70,80	71,10	0,30	7,10	0,00	2,45	1470,00	3 ao 5
4	71,40	73,10	1,70	7,10	0,00	2,45	8330,00	3 ao 5
4	74,10	74,60	0,50	7,10	0,00	2,45	2450,00	3 ao 5
6	101,20	101,50	0,30	7,10	0,00	2,45	1470,00	3 ao 5
6	104,00	104,40	0,40	7,10	0,00	2,45	1960,00	3 ao 5
7	161,40	164,80	3,40	7,10	0,00	2,45	16660,00	3 ao 5
8	164,80	267,40	102,60	6,90	0,00	2,55	523260,00	3 ao 5
9	267,40	271,90	4,50	6,90	0,00	2,55	22950,00	3 ao 5
10	271,90	286,80	14,90	6,90	0,00	2,55	75990,00	3 ao 5
10	286,80	333,00	46,20	7,10	0,00	2,45	226380,00	3 ao 5
PA-475								
11	0,00	41,60	41,60	7,00	0,00	2,50	208000,00	3 ao 5
PA-252								
12	0,00	23,70	23,70	6,90	1,65	0,90	42660,00	3 ao 5
12	23,70	25,70	2,00	6,90	1,65	0,90	3600,00	3 ao 5
13	25,70	27,00	1,30	7,10	1,95	0,50	1300,00	3 ao 5
14	27,00	27,39	0,39	7,10	1,95	0,50	390,00	3 ao 5

Fonte Elaborado pelo Consórcio

Nota: as extensões indicadas totalizam a somatória dos trechos onde foram previstas intervenções de implantação ou adequação de acostamentos, distribuídas ao longo dos segmentos homogêneos.

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Acostamento – Contrato PMI 01/2021

Cronograma de Implantação Acostamento			
Ano de Concessão	3	4	5
Quantidade (km)	82,83	82,83	82,83
Percentual (%)	33,334	33,333	33,333

Fonte Elaborado pelo Consórcio

