

## **GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ** SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2285 / LOT0001 / ORC0004

PLANILHA DE **PREÇOS** 

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

**NÚCLEO FOLHA** 

**PRIMEIRO** 1/1

LOTE: ÚNICO

**EXTENSÃO DATA** 

RODOVIA: VICINAL DO BORRALHOS

TRECHO: PA-140 KM 23 / VILA SÃO RAIMUNDO DO BORRALHOS

MARÇO/2018 23,20 Km

SUB-TRECHO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
ı	SERVIÇOS PRELIMINARES				163.132,18	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	34.300,54	34.300,54	
1.2	Instalação do Canteiro	m²	264,00	439,22	115.954,08	
1.3	Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und	m²	36,00	357,71	12.877,56	
II	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				2.077.051,80	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	92.000,00	0,59	54.280,00	
2.2	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m³	32.200,00	13,00	418.600,00	
2.3	Transp. Local c/ basc. 10m3 rodov. Não pav (DMT= 15 Km)	tkm	1.130.220,00	1,29	1.457.983,80	
2.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	32.200,00	4,54	146.188,00	
III	OBRAS DE ARTE CORRENTE				126.322,22	
3.1	Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.	m³	288,00	10,01	2.882,88	
3.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	217,06	35,53	7.712,14	
3.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	96,00	817,79	78.507,84	
3.4	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	16,00	2.326,21	37.219,36	
IV	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.611.457,24	
4.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 15 Km)	m³	24.150,00	50,82	1.227.303,00	
4.3	Imprimação	m²	28.000,00	6,93	194.040,00	
4.4	Pintura de ligação	m²	28.000,00	2,48	69.440,00	
4.5	CBUQ - capa rolamento AC/BC	Ton	2.016,00	555,89	1.120.674,24	
V	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				46.041,60	
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos (eixo)	m²	1.600,00	23,98	38.368,00	
5.2	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos (bordo)	m²	320,00	23,98	7.673,60	
VI	SINALIZAÇÃO VERTICAL				21.203,84	
6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	65,83	322,10	21.203,84	
VALOR TOTAL						R\$ 5.045.208,88

\* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

Prazo de Execução: **150 DIAS** 

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.