



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2276 / LOT0001 / ORC0001



PLANILHA
DE
PREÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

LOTE: ÚNICO

RODOVIA: PA-437

TRECHO: OBIDOS / PA-254

SUB-TRECHO:

NÚCLEO	FOLHA
DÉCIMO	1 / 1
EXTENSÃO	DATA
16,00 Km	NOVEMBRO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
I	SERVIÇOS PRELIMINARES				155.156,91	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	66.860,55	66.860,55	
1.2	Placa da obra	m ²	12,00	357,71	4.292,52	
1.3	Instalação do Canteiro	m ²	192,00	437,52	84.003,84	
II	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				354.067,83	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	48.000,00	0,60	28.800,00	
2.2	Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km)	m ³	4.410,00	10,67	47.054,70	
2.3	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg	m ³	8.287,50	18,95	157.048,13	
2.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	6.375,00	4,60	29.325,00	
2.5	Regularização da plataforma e abertura de valetas	m ²	112.000,00	0,82	91.840,00	
III	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				748.553,76	
3.1	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m ³	8.632,00	12,71	109.712,72	
3.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)	tkm	450.590,40	1,35	608.297,04	
3.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	6.640,00	4,60	30.544,00	
VALOR TOTAL					R\$ 1.257.778,50	

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já preve a indenização da jazida.

Prazo de Execução:
180 DIAS