



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

OBRAS: CONSERVAÇÃO NA RODOVIA PA-287

ORÇAMENTO APOLLO Nº: OBR2272

EXTENSÃO: 76,00 Km

SUBTRECHO: BR-158 / CUMARÚ DO MORTE

DATA: 21/11/2017

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**

Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m <sup>2</sup> )	Custo (R\$/m <sup>2</sup> )	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia	3	2	1	6		R\$ -
A - 02	Administração	3	2	1	6		R\$ -
A - 03	Fiscalização	3	2	1	6		R\$ -
A - 04	Almoxarifado	6	2	1	12		R\$ -
A - 05	Laboratório	3	2	1	6		R\$ -
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	2	1	18		R\$ -
A - 07	Vestiário	9	2	1	18		R\$ -
A - 08	Guarita	3	2	1	6		R\$ -
A - 09	Lavagem e Manutenção	9	2	1	18		R\$ -
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>96</b>		<b>R\$ -</b>

**(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS**

Item	DISCRIMINAÇÕES	UND.	QTD.	R\$/UNIT.	Parcial
B - 01	Desmatamento mecânico c/trator D-6	m <sup>2</sup>	282		R\$ -
B - 02	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	Und.	47		R\$ -
B - 03	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m <sup>2</sup>	466,95		R\$ -
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>R\$ -</b>

**TOTAL GERAL**

**R\$ -**

