




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2271 / LOT0001 / ORC0001

 PLANILHA DE PREÇOS	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	NÚCLEO	FOLHA
	LOTE: ÚNICO	DÉCIMO	1 / 1
	RODOVIA: PA-429	EXTENSÃO	DATA
	TRECHO: CIDADE DO CURUÁ / VL. DE IG. AÇU - FLEXAL / PA-254 SUB-TRECHO:	65,00 Km	NOVEMBRO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
I	SERVIÇOS PRELIMINARES				176.604,68	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	79.723,28	79.723,28	
1.2	Placa da obra	m ²	36,00	357,71	12.877,56	
1.3	Instalação do Canteiro	m ²	192,00	437,52	84.003,84	
II	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				895.037,80	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	260.000,00	0,85	221.000,00	
2.2	Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km)	m ³	6.195,00	12,04	74.587,80	
2.3	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg	m ³	11.250,00	20,12	226.350,00	
2.4	Regularização da plataforma e abertura de valetas	m ²	455.000,00	0,82	373.100,00	
III	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				817.412,80	
3.1	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m ³	35.425,00	13,92	493.116,00	
3.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)	tkm	191.295,00	1,04	198.946,80	
3.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	27.250,00	4,60	125.350,00	
IV	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE				37.807,10	
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m ³	64,35	18,38	1.182,75	
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m ³	49,28	33,88	1.669,61	
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	30,00	751,49	22.544,70	
4.4	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	6,00	2.068,34	12.410,04	

VALOR TOTAL

R\$ 1.926.862,38

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já preve a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180 DIAS