




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2277 / LOT0001 / ORC0001

 <b>PLANILHA DE PREÇOS</b>	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	<b>NÚCLEO</b>	<b>FOLHA</b>
	LOTE: ÚNICO	<b>DÉCIMO</b>	<b>1 / 1</b>
	RODOVIA: PA-439	<b>EXTENSÃO</b>	<b>DATA</b>
	TRECHO: ORIXIMINÁ / ONÇA PA-254 SUB-TRECHO:	<b>28,00 Km</b>	<b>NOVEMBRO/2017</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>I</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>172.198,46</b>	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	88.851,74	88.851,74	
1.2	Placa da obra	m <sup>2</sup>	48,00	357,71	17.170,08	
1.3	Instalação do Canteiro	m <sup>2</sup>	192,00	344,67	66.176,64	
<b>II</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>				<b>594.096,70</b>	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m <sup>2</sup>	168.000,00	0,60	100.800,00	
2.2	Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km)	m <sup>3</sup>	6.510,00	10,67	69.461,70	
2.3	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg	m <sup>3</sup>	11.700,00	18,95	221.715,00	
2.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m <sup>3</sup>	9.000,00	4,60	41.400,00	
2.5	Regularização da plataforma e abertura de valetas	m <sup>2</sup>	196.000,00	0,82	160.720,00	
<b>III</b>	<b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>				<b>450.322,47</b>	
3.1	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m <sup>3</sup>	17.341,13	12,71	220.405,76	
3.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)	tkm	124.856,14	1,35	168.555,79	
3.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m <sup>3</sup>	13.339,33	4,60	61.360,92	
<b>IV</b>	<b>SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE</b>				<b>392.682,66</b>	
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m <sup>3</sup>	165,00	8,22	1.356,30	
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m <sup>3</sup>	130,46	33,88	4.419,98	
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	44,00	717,05	31.550,20	
4.4	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	2,00	2.040,12	4.080,24	
4.5	Esc. Carga e transporte de mat. 1ª Cat. DMT 7.000 a 9.000 m p/ elevação de Greide sobre BSTC D=1,00 m	m <sup>3</sup>	11.372,40	27,35	311.035,14	
4.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m <sup>3</sup>	8.748,00	4,60	40.240,80	

**VALOR TOTAL**

**R\$ 1.609.300,29**

\* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já prevê a indenização da jazida.

**Prazo de Execução:**

**180 DIAS**