



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL: BR-316 / BR-308 (VILA BASTIÃO)

DATA:

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
4.3	Transp. Local c/ basc. 10m3 rodov. Não pav (consv) - DMT=55 Km	tkm	(C)	470,00				
Equipamento		Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0101	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2318 - 10 m3 - 15 t (180 kw)	H	1,0000	1,00	0,00	R\$161,83	R\$45,77	R\$161,83
							Total Equipamento (A)	R\$161,83
Mão de Obra		Unid.	Coef.	K	vl. Unit.	Encargos %	vl. Total	Parcial
O0023	Servente	H	0,5000	1,00	R\$ 4,54	93,43	R\$ 8,78	R\$ 4,39
							Total Mão de Obra	R\$4,39
							Total Mão de Obra com 15,51 % de Ferramentas (B)	R\$5,07
		Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))						R\$0,36
							Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$0,36
							BDI: 30 %	R\$ 0,47



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:
LOCAL: BR-316 / BR-308 (VILA BASTIÃO)
OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

LICITADOR:
DATA:

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
	Dentes para bueiros duplo D=0,80 m AC/BC/PC	und	(C)	1,00				
	Mão de Obra	Unid.	Coef.	K	vl. Unit.	Encargos %	vl. Total	Parcial
O0016	Pedreiro	H	0,1600	1,00	R\$ 6,28	93,43	R\$ 12,15	R\$ 1,94
O0023	Servente	H	0,3000	1,00	R\$ 4,54	93,43	R\$ 8,78	R\$ 2,63
							Total Mão de Obra	R\$4,57
							Total Mão de Obra com 20,51 % de Ferramentas (B)	R\$5,51
							Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))	R\$5,51
	Serviço	Unid.	Coef.		vl.Unit.			Parcial
S0077	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2,7720		R\$6,38			R\$17,69
S13709	Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC	m3	0,3840		R\$321,53			R\$123,47
							Total Serviço (F)	R\$141,16
							Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$146,67
							BDI: 0%	R\$ 146,67