

OBRA: RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE ASFALTO EM 4,3KM DA RODOVIA PA-159 E 700,00M DO ACESSO AO AEROPORTO AKIN DINZ						
LOCAL: MUNICÍPIO DE BREVES - PARA						
Item	Serviço	Unid	Quant	Preço Unit R\$	Preço Total R\$	Memória de Calculo
1	MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAÇÃO					
1.1	Placa da Obra padrão SETRAN	m ²	32,00			A = 1 x (8,00m x 4,00m)
1.2	Instalações do canteiro	m ²				A = 1 x (8,00m x 4,00m)
1.3	Mobilização e Desmobilização de máquinas equipamentos e pessoal	vb	1,00			Criar composição
2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO					
2.1	Limpeza lateral mecanizada (total)	m ²	20.000,00			A = (5.000x2)x2
2.2	Limpeza de meio fio / sarjeta (acesso ao aeroporto)	m	1.400,00			A = (700x2x1)
2.3	Abertura de vala lateral	m ²	6.000,00			V= (5.000x 0,60)*2
2.4	Bota-fora de material inservível	m ³	3.600,00			V= (5000x 0,60 x 0,60)*2
2.5	Calação	m ²	560,00			A = (700x2)x0,4
3	RODOVIA BR-159					
3.1	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1.1	Corpo bstc D=0,60m	m	40,00			
3.1.2	Corpo bstc D=1,00m	m	4,00			
3.1.3	Boca bstc D=0,60m	und	4,00			
3.1.4	Boca bstc D=1,00m	und	2,00			
3.1.5	meio fio com linha água	m	240,00			
3.2	RECUPERAÇÃO DA RODOVIA					
3.2.1	Corte com remoção de material inservível (Bota Fora) (DMT =< 5.000m)	m ³	6.020,00			V = 4.300x7,00x0,20
3.2.2	Reforço do sub-leito - (DMT=20km)	m ³	7.069,20			memória auxiliar
3.2.3	Sub base solo estabilizado - (DMT=20KM)	m ³	4.960,05			memória auxiliar
3.2.4	Base solo estabilizado granul. s/ mistura - DMT = 20,00km (Incl.Ind.Jazida)	m ³	4.663,35			memória auxiliar
3.2.5	Transporte de material de Jazida - (DMT=20KM)	txkm	781.213,68			memória auxiliar
3.2.6	Imprimação	m ²	30.100,00			A=4.300 x 7
3.2.7	Pintura de Ligação	m ²	30.100,00			A=4.300 x 7
3.2.8	Conc. betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 3cm	t	2.167,20			A=(4.300 x 7x0,03)x2,4
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
3.3.1	Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos	m ²				
3.3.2	Pintura setas e zebrado - 2 anos	m ²				
3.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
	Fornecimento e implantação placa de sinalização tot. refletiva	m ²				
4	ACESSO AO AEROPORTO					
4.1	RECUPERAÇÃO DA RODOVIA					
4.1.1	Serviço de tapa burado e regularização da via - cbuq	t	176,40			V= 350x7x0,03)x2,4
4.1.2	Pintura de Ligação	m ²	4.900,00			A=700 x 7
4.1.3	Conc. betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 3cm	t	352,80			A=(700 x 7x0,03)x2,4
4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
4.2.1	Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos	m ²				
4.2.2	Pintura setas e zebrado - 2 anos	m ²				
4.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
4.3.1	Fornecimento e implantação placa de sinalização tot. refletiva	m ²				
<p>OBS.:</p> <p>LOCAL: RODOVIA BR - 159</p> <p>TRECHO :CIDADE DE BREVES/ACESSO AEROPORTO = 4300,00m</p> <p>LOCAL: ACESSO AO AEROPORTO</p> <p>TRECHO :BR159/AEROPORTO = 700,00m</p> <p>LARGURA = 7,00m</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL =5.000,00m</p> <p>JAZIDA MAIS PRÓXIMO: MUNICÍPIO DE PORTEL</p>						