



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
**DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC**

**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

OBRAS: CONSERVAÇÃO PA-463

ORÇAMENTO APOLLO Nº: XXX

EXTENSÃO: 82,00 Km

TRECHO: PA-327/PORTO TRAJANO

DATA: 08/05/2018

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**

Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m <sup>2</sup> )	Custo (R\$/m <sup>2</sup> )	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia	3	4	1	12	R\$ 437,52	R\$ 5.250,24
A - 02	Administração	3	4	1	12	R\$ 437,52	R\$ 5.250,24
A - 03	Fiscalização	3	4	1	12	R\$ 437,52	R\$ 5.250,24
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24	R\$ 437,52	R\$ 10.500,48
A - 05	Laboratório	3	4	1	12	R\$ 437,52	R\$ 5.250,24
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	4	1	36	R\$ 437,52	R\$ 15.750,72
A - 07	Vestiário	9	4	1	36	R\$ 437,52	R\$ 15.750,72
A - 08	Guarita	3	4	1	12	R\$ 437,52	R\$ 5.250,24
A - 09	Lavagem e Manutenção	9	4	1	36	R\$ 437,52	R\$ 15.750,72
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>192</b>		<b>R\$ 84.003,84</b>

