



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe
	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m³	(C)	165,00
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod. % Improd. vl. Prod. vl. Improd. Parcial
E0002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (104kw)	H	1,0000	1,00 0,00 R\$236,10 R\$97,38 R\$236,10
E0005	Motoniveladora : Caterpillar : 120G - (93kw)	H	1,0000	0,78 0,22 R\$168,93 R\$59,11 R\$144,77
E0008	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 (127kw)	H	1,0000	0,77 0,23 R\$238,25 R\$101,75 R\$206,86
			Total Equipamento (A)	R\$587,73
	Mão de Obra	Unid.	Coef.	K vl. Unit. Encargos % vl. Total Parcial
O0010	Encarregado de turma	H	1,0000	1,00 R\$ 7,17 93,43 R\$ 13,87 R\$ 13,87
O0023	Servente	H	3,0000	1,00 R\$ 4,68 93,43 R\$ 9,05 R\$ 27,16
			Total Mão de Obra	R\$41,03
			Total Mão de Obra com 15,51 % de Ferramentas (B)	R\$47,39
	Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))			R\$3,85
	Material	Unid.	Coef.	vl.Unit. Parcial
M0222	Indenização de jazida	m³	1,0000	RS0,01 RS0,01
			Total Material (E)	RS0,01
			Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$3,86
			BDI: 0%	R\$ 3,86



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS	H	(C)	1,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0117	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA (32kw)	H	0,0001	1,00	0,00	R\$43,41	R\$17,31	R\$0,00
							Total Equipamento (A)	R\$0,00
							Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B)	R\$0,00
							Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))	R\$0,00
							Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$0,00
							BDI: 0 %	R\$ 0,00



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO	H	(C)	1,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0117	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA (32kw)	H	0,0000	1,00	0,00	R\$43,41	R\$17,31	R\$0,00
							Total Equipamento (A)	R\$0,00
							Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B)	R\$0,00
							Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))	R\$0,00
							Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$0,00
							BDI: 0 %	R\$ 0,00



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	H	(C)	1,00
				Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B) R\$0,00
Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))				R\$0,00
Material	Unid.	Coef.	vl.Unit.	Parcial
M2779	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	9,9000	R\$24,26
				Total Material (E) R\$24,26
Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)				R\$24,26
BDI: 0%				R\$ 24,26