




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTOS E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO RODOVIA: PA-124 TRECHO: ENTRONCAMENTO ROD. PA-324 / ENTRONCAMENTO DA ROD. PA-444 SUB-TRECHO:				NÚCLEO	FOLHA
					2º N.R	01
					EXTENSÃO	DATA
				29,70 KM	10/05/2018	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				177.178,64	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	31.960,76	31.960,76	
1.2	Instalação de canteiro	m ²	264,00	501,96	132.517,44	
1.3	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	36,00	352,79	12.700,44	
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				166.341,90	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	22.000,00	0,55	12.100,00	
2.2	Recuperação de base com seixo "In Natura"	m ³	275,63	210,16	57.926,40	
2.3	Remendo Profundo com demolição mecânica (CBUQ e seixo)	m ³	110,25	873,61	96.315,50	
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.806.190,58	
3.1	Regularização do subleito	m ²	11.440,00	0,96	10.982,40	
3.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km)	m ³	2.288,00	13,75	31.460,00	
3.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km)	m ³	3.828,00	13,75	52.635,00	
3.4	Transporte local em rodov. não pav. (const.) para sub-base DMT = 10,00 Km	tkm	53.539,20	1,05	56.216,16	
3.5	Transporte local em rodov. não pav. (const.) para Base DMT = 10,00 Km	tkm	89.575,20	1,05	94.053,96	
3.6	Imprimação	m ²	24.200,00	7,37	178.354,00	
3.7	Pintura de ligação	m ²	39.600,00	1,39	55.044,00	
3.8	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	2.791,80	475,48	1.327.445,06	
4.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO					
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				48.446,11	
4.1.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m ²	735,00	25,64	18.845,40	
4.1.2	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.	m ²	100,80	36,14	3.642,91	
4.1.3	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	1.188,00	21,85	25.957,80	
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				7.332,53	
4.2.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	16,80	436,46	7.332,53	
5.	PROJETO				1.035.438,83	
5.1	Detalhamento de projeto	km	29,70	29.324,43	870.935,57	
5.2	Acompanhamento de campo (topografia e laboratório)	mes	3,00	54.834,42	164.503,26	
VALOR TOTAL COM BDI					3.240.928,59	

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES