RESUMO DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL (R$)
I	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	250.000,00	250.000,00
1.2	Instalação do canteiro	m²	264,00	350,00	92.400,00
1.3	Placa da obra (6,00 x 3,00 m) x 2 und.	m²	36,00	320,00	11.520,00
II	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO**				
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	76.500,00	0,50	38.250,00
III	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**				
3.1	Esc. Carga e transporte de Mat 1ªcat. DMT= 10.000 m c/ carreg.	m³	8.966,10	22,00	197.254,20
3.2	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	6.897,00	5,00	34.485,00
IV	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**				
4.1	Regularização do subleito	m²	85.670,00	1,00	85.670,00
4.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km)	m³	14.293,00	38,00	543.134,00
4.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km)	m³	13.987,00	40,00	559.480,00
4.4	Imprimação	m²	67.343,00	5,00	336.715,00
4.5	Pintura de ligação	m²	67.343,00	2,00	134.686,00
4.6	C.B.U.Q - capa rolamento AC/BC	t	4.975,42	550,00	2.736.478,80
V	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**				
5.1	Meio fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	3.060,00	70,00	214.200,00
5.2	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	16,00	75,00	1.200,00
5.3	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	35,00	75,00	2.625,00
5.4	Descida d'água tipo rap. Canal retang. - DAR 02 AC/BC	m	153,00	110,00	16.830,00
VI	**OBRAS DE ARTE CORRENTE**				
6.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	210,00	10,00	2.100,00
6.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	136,50	40,00	5.460,00
6.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	70,00	750,00	52.500,00
6.4	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	10,00	2.200,00	22.000,00
VII	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				
7.1	Pintura faixa-tinta b. acrílica emuls. água -2anos	m²	4.095,00	25,00	102.375,00
7.2	Pint. Setas/zebrado-tinta b.acríl.emuls. água - 2anos	m²	15,00	30,00	450,00
7.3	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	1.935,00	25,00	48.375,00
VIII	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				
8.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	21,78	380,00	8.276,40
IX	**PROJETO**				
9;1	Detalhamento de projeto	km	7,20	39.900,00	287.280,00
					5.783.744,40

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

GOVERNO DO PARÁ

RODOVIA: ACESSO A JACAREACANGA
TRECHO: ROD. BR-230 - PERÍMETRO URB.
Extensão: 7,24 Km

SETRAN

QUADRO - QUANTIDADE x FINANCEIRO | QD