

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC



**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

OBRAS: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PERNA LESTE

ORÇAMENTO Nº:

EXTENSÃO: 45,00 KM

TRECHO: ENTRONCAMENTO ALÇA VIÁRIA KM 24,00 - ENTRONCAMENTO PA-140

DATA: 12/06/2018

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**

| Item                     | DISCRIMINAÇÕES  | Comp. (m) | Larg. (m) | QTD. | Área (m <sup>2</sup> ) | Custo (R\$/m <sup>2</sup> ) | TOTAL PARCIAL |
|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| A - 01                   | Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia | 3         | 4         | 1    | 12                     | R\$                         | -             |
| A - 02                   | Administração   | 3         | 4         | 1    | 12                     | R\$                         | -             |
| A - 03                   | Fiscalização  | 3         | 4         | 1    | 12                     | R\$                         | -             |
| A - 04                   | Almoxarifado  | 6         | 4         | 1    | 24                     | R\$                         | -             |
| A - 05                   | Laboratório   | 3         | 4         | 1    | 12                     | R\$                         | -             |
| A - 06                   | Sanitário/Chuveiro  | 9         | 4         | 1    | 36                     | R\$                         | -             |
| A - 07                   | Vestiário   | 9         | 4         | 1    | 36                     | R\$                         | -             |
| A - 08                   | Guarita   | 3         | 4         | 1    | 12                     | R\$                         | -             |
| A - 09                   | Lavagem e Manutenção  | 9         | 4         | 1    | 36                     | R\$                         | -             |
| A - 10                   | Área de Estocagem/Produção                                    | 3         | 24        | 1    | 72                     | R\$                         | -             |
| <b>SOMATÓRIO PARCIAL</b> |   |           |           |      | <b>264</b>             | <b>R\$</b>                  | <b>-</b>      |

**(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS**

| Item                     | DISCRIMINAÇÕES  | UND.           | QTD.   | R\$/UNIT. | Parcial      |
|--------------------------|---|----------------|--------|-----------|--------------|
| B - 01                   | Desmatamento mecânico c/trator D-6  | m <sup>2</sup> | 564,00 |           | R\$ -        |
| B - 02                   | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m   | Und.           | 47,00  |           | R\$ -        |
| B - 03                   | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal         | m <sup>2</sup> | 564,00 |           | R\$ -        |
| B - 04                   | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida) | m <sup>3</sup> | 169,20 |           | R\$ -        |
| <b>SOMATÓRIO PARCIAL</b> |   |                |        |           | <b>R\$ -</b> |

**TOTAL GERAL**

**R\$ -**

