



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA RODOVIA: MALHA ESTRADAL 1 NR			NÚCLEO
				1 N.R
				EXTENSÃO (Km)
				304,20
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa da obra	m ²	216,00	352,77
1.2	Instalação de Canteiro	und	1,00	1.025.361,04
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00	88.206,33
2.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	365.040,00	0,55
2.2	Roçada manual	ha	9,73	1.476,25
2.3	Regularização da plataforma e abertura de valetas	m ²	104.644,80	0,51
2.4	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m ³	55.478,05	9,14
2.5	Limpeza de bueiro	m ³	139,42	17,72
2.6	Desobstrução de bueiro	m ³	94,67	51,30
2.7	Reconformação da plataforma	ha	31,94	248,92
2.8	Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC	m	1.000,00	31,12
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
3.1	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m ³	214.156,80	10,82
3.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)	T.Km	5.011.269,12	1,26
3.3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m ³	214.156,80	3,19
4.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
4.1	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m ³	70.042,05	10,82
4.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)	T.Km	3.277.967,94	1,26
4.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	70.042,05	3,68
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE			
5.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m ³	1.649,10	7,45
5.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m ³	1.332,96	31,24
5.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	80,00	800,09
5.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	100,00	1.126,45
5.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	60,00	2.329,04
5.6	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	40,00	2.377,26
5.7	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	50,00	3.674,63
5.8	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	30,00	5.139,97
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	337,24	313,87
VALOR TOTAL COM BDI				

FOLHA
01
DATA
30/07/2018
PREÇO TOTAL (R\$)
1.189.765,69
76.198,32
1.025.361,04
88.206,33
821.971,73
200.772,00
14.363,91
53.368,85
507.069,38
2.470,52
4.856,57
7.950,50
31.120,00
9.314.535,86
2.317.176,58
6.314.199,09
683.160,19
5.145.849,32
757.854,98
4.130.239,60
257.754,74
803.343,07
12.285,80
41.641,67
64.007,20
112.645,00
139.742,40
95.090,40
183.731,50
154.199,10
105.849,52
105.849,52
17.381.315,19

12 MESES