

CERCA OPERACIONAL

1 - OBJETIVO

Esta Especificação fixa as condições gerais para a execução da cerca operacional, tipo Padrão ICAO.

2 - MATERIAIS

Os mourões serão de concreto armado com $f_{ck,28} = 30\text{Mpa}$, com 3m de comprimento. Os mourões esticadores terão as dimensões de 0,15m x 0,15m x 3,0m, armado com ferro CA-50A, com $4\phi 1/4''$ e estribos de $\phi 3/16''$ a cada 15cm. Os mourões de suporte e escora terão as dimensões de 0,11m x 0,11m x 3,0m, armado com ferro CA-50A, com $4\phi 3/16''$ e estribos de $\phi 1,4$ a cada 15cm.

O arame farpado a ser usado deverá Ter bitola mínima de 10 BWG, galvanizado, com espaçamento de 10cm entre farpas.

A tela de arame galvanizado deverá Ter bitola mínima de 12 BWG e largura de 2m.

3 - EXECUÇÃO

Os mourões, mourões suporte/escora e os mourões esticadores deverão ser chumbados em fundação de concreto no traço 1:3:5, medindo 0,40m x 0,40m x 0,50m, conforme exemplificado em planta. A altura útil dos mourões deve ser 2,5m, a partir do solo.

Os mourões devem ser colocados a cada 2m, e os mourões esticadores a cada 50m, com mourões escora nos dois lados, conforme exemplificado em planta.

Nas hastes inclinadas dos mourões deverão ser colocadas 03 fiadas de arame farpado.

A tela de arame galvanizada deverá ser firmemente colocada, esticada e amarrada com braçadeiras de arame liso zincado nº 14.

5 - CONTROLE

O controle de execução dos serviços será feito pela FISCALIZAÇÃO, que exigirá a correta aplicação destas Especificações e de outras indicadas no Projeto. O controle será realizado também através da verificação topográfica de locação, alinhamento e dimensões, conforme exemplificado na Planta Cadastral.

6 - MEDIÇÃO

As cercas acabadas serão medidas por metro linear executado em conformidade com o projeto.

7 - PAGAMENTO

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida no item anterior, que remuneram, além do fornecimento dos materiais e sua aplicação, os custos diretos e indiretos de todas as operações necessários à sua completa execução.