

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO

OBRA: SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO PA-150

JURISDIÇÃO: 5º NÚCLEO REGIONAL

Extensão: 65,0 km

I SERVIÇO DE PRELIMINARES

1.1.	Placa da Obra - Área (S)	Largura (m)	Altura (m)	Qtd. (und.)	Total (m ²)
	Placa da Obra (Início e Término) - Área (S)	3,00	2,00	4,00	24,00
TOTAL DE PLACAS - (m²)					24,00

1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - 264,00 m² (ANEXO - II)

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL - 1,00 und. (ANEXO - I)

II SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

2.1 Pintura de Ligação

Pintura de Ligação	Distancia/Compr. (c)	Larg. Plataforma (l)	Memória: (c x l x 50%)	
	64.000,00 m	7,00 m		
Total do Pintura de Ligação		448.000,00 m²		

2.2 C.B.U.Q

C.B.U.Q	Distancia/Compr. (c)	Larg. Plataforma (l)	Espessura (e)	Memória: (c x l x e x 2,4 t/m ³ x 50%)	
	64.000,00 m	7,00 m	0,045		
Total do C.B.U.Q.:		24.192,00 Ton			

2.3 Fresagem

Fresagem	Distancia/Compr. (c)	Larg. Plataforma (l)	Espessura (e)	Memória: (c x l x e x 50%)	
	64.000,00 m	3,80 m	0,13 m		
Total de Fresagem:		15.808,00 m³			

III Sinalização Horizontal

	und.	QTD.	Total	
3.1 Pintura de Faixas para 02 anos - l= 15cm	m ²	64.000,00	2	16.000,00