GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SETRAN	**OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA FAIXA DE TRÁFEGO, ACOSTAMENTO E RESTAURAÇÃO DA VIA EXISTENTE**	**NÚCLEO**	**FOLHA**
		6º N.R	**01**
	RODOVIA: PA-287	**EXTENSÃO**	**DATA**
	TRECHO: AV. BRASIL - ESTRADA DOS BRITOS (AEROPORTO)	**3,30 km**	**24/07/2019**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**199.023,76**
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	47.039,92	47.039,92
1.2	Instalação de canteiro	m²	264,00	488,46	128.953,44
1.3	Placa da obra	m²	64,00	359,85	23.030,40
2.	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**				**1.090.299,13**
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	62.840,20	0,55	34.562,11
2.2	Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. até DMT = 10 KM	m³	15.558,40	25,51	396.894,78
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	11.968,00	3,68	44.042,24
2.4	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m³	2.500,00	9,15	22.875,00
2.5	Camada de drenagem para fundação de aterro com areia	m³	2.500,00	236,77	591.925,00
3.	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**				**3.958.255,60**
3.1	Regularização do subleito	m²	32.858,50	0,96	31.544,16
3.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=20 KM	m³	6.386,18	43,90	280.353,30
3.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=20 KM	m³	6.108,00	43,90	268.141,20
3.4	Imprimação	m²	30.000,00	10,65	319.500,00
3.5	Pintura de ligação	m²	48.900,00	2,59	126.651,00
3.6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	4.642,43	631,58	2.932.065,94
4.	**SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE**				**462.858,50**
4.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	855,00	7,46	6.378,30
4.2	Reaterro e compactação	m³	342,00	31,59	10.803,78
4.3	Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC	m	150,00	528,92	79.338,00
4.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	42,00	1.063,67	44.674,14
4.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	24,00	2.198,72	52.769,28
4.6	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/SC/PC	und	12,00	1.410,10	16.921,20
4.7	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	4,00	3.615,34	14.461,36
4.8	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	2,00	5.043,91	10.087,82
4.9	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	3.438,00	45,60	156.772,80
4.10	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	103,00	77,82	8.015,46
4.11	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	206,00	115,61	23.815,66
4.12	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	und	103,00	376,90	38.820,70
5.	**OBRAS COMPLEMENTARES**				**1.872.258,19**
5.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	4.125,60	84,07	346.839,19
5.2	Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.)	m	2.700,00	564,97	1.525.419,00
6.	**SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO**				**65.516,18**
6.1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**22.341,15**
6.1.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m²	871,00	25,65	22.341,15
6.2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**43.175,03**
6.2.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	98,67	437,57	43.175,03
7.	**DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**				**336.049,96**
7.1	Detalhamento de projeto	km	2,65	40.300,00	106.795,00
7.2	Acompanhamento de campo (topografia e laboratório)	mes	4,00	57.313,74	229.254,96
	VALOR TOTAL COM BDI				**7.984.261,32**

***PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES