




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	NÚCLEO	FOLHA
						4º	01
						EXTENSÃO	DATA
 <b>OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA</b> <b>RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 4º NR (LOTE 1)</b> <b>TRECHO: PA-151 (BAIÃO / ENTR. PA-252) - PA-252 (COLÔNIA VELHA / ABAETETUBA E ENTR. PA-475 / ACARÁ) - PERNA SUL (ENTR. ALÇA VIÁRIA / ENTR. PA-252) - PA-403 (BEJA / ENTR. PA-409) - PA-409 (ENTR. PA-252 / ENTR. PA-403) - PA-469 (ENTR. PA-151 / CARAPAJÓ)</b>						317,78 Km	02/08/2021
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>565.381,24</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	79.167,73	79.167,73		
1.2	Instalação de Canteiro	und	1,00	459.496,47	459.496,47		
1.3	Placa de obra	m²	72,00	371,07	26.717,04		
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO</b>				<b>17.528.212,03</b>		
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	635.560,00	0,55	349.558,00		
2.2	Roçada manual	ha	9,53	1.551,12	14.782,17		
2.3	Tapa Buraco em CBUQ	t	10.277,01	856,99	8.807.294,80		
2.4	Remendo Profundo com demolição mecânica (CBUQ e seixo)	m³	8.897,84	929,02	8.266.271,32		
2.5	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m³	9.869,48	9,15	90.305,74		
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>6.872.960,92</b>		
3.1	Imprimação	m²	55.611,50	11,62	646.205,63		
3.2	Pintura de ligação	m²	88.978,40	2,28	202.870,75		
3.3	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	6.406,44	816,65	5.231.819,23		
3.4	Fresagem descontínua revest. betuminoso	m³	1.001,01	243,49	243.735,92		
3.5	Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico	m³	11.122,30	49,30	548.329,39		
<b>4.</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				<b>350.311,53</b>		
4.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	915,91	7,49	6.860,17		
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	740,32	32,16	23.808,69		
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC	m	40,00	875,64	35.025,60		
4.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC	m	45,00	1.239,55	55.779,75		
4.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC	m	40,00	2.570,74	102.829,60		
4.6	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC	und	10,00	2.516,98	25.169,80		
4.7	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	11,00	3.900,92	42.910,12		
4.8	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	10,00	5.460,65	54.606,50		
4.9	Desobstrução de bueiro	m³	61,46	54,04	3.321,30		
<b>5.</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>408.578,51</b>		
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos (contínua)	m²	14.300,10	25,68	367.226,57		
5.2	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos (descontínua)	m²	1.191,68	25,68	30.602,34		
5.3	Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional	und	79,00	18,11	1.430,69		
5.4	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	99,00	21,92	2.170,08		
5.5	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	127,00	56,29	7.148,83		
<b>6.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>221.652,35</b>		
6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	397,54	439,30	174.639,32		
6.2	Pórtico metálico AC/SC	und	1,00	47.013,03	47.013,03		
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>						<b>25.947.096,58</b>	

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES