

ETAPA – ENGENHARIA

PROJETO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 04 – Implantação ou Adequação de Acostamento

PA-150/475/252

Dezembro 2022

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Acostamento – Contrato PMI 01/2021

Implantação ou Adequação de Acostamento para Largura de 11,00 m nas Rodovias PA-150/475/252								
SH	km Início	km Fim	Ext. (km)	Largura Existente (m)		Implantar Acostamento dos dois lados	Km	Ano de Concessão
				Pista Simples	Acostamento			
PA-150								
4	51,90	52,30	0,40	7,10	0,00	1,95	7,20	4
4	53,00	53,40	0,40	7,10	0,00	1,95		4
4	53,60	54,60	1,00	7,10	0,00	1,95		4
4	60,60	61,80	1,20	7,10	0,00	1,95		4
4	67,70	68,50	0,80	7,10	0,00	1,95		4
4	69,50	70,20	0,70	7,10	0,00	1,95		4
4	70,50	70,70	0,20	7,10	0,00	1,95		4
4	70,80	71,10	0,30	7,10	0,00	1,95		4
4	71,40	73,10	1,70	7,10	0,00	1,95		4
4	74,10	74,60	0,50	7,10	0,00	1,95		4
6	101,20	101,50	0,30	7,10	0,00	1,95	0,70	4
6	104,00	104,40	0,40	7,10	0,00	1,95		4
7	161,40	164,80	3,40	7,10	0,00	1,95	3,40	4
8	164,80	267,40	102,60	6,90	0,00	2,05	102,60	4
9	267,40	271,90	4,50	6,90	0,00	2,05	4,50	8
10	271,90	286,80	14,90	6,90	0,00	2,05	61,10	8
10	286,80	333,00	46,20	7,10	0,00	2,05		8
PA-475								
11	0,00	41,60	41,60	7,00	0,00	2,00	41,60	8
PA-252								
12	0,00	23,70	23,70	6,90	1,65	0,40	25,70	8
12	23,70	25,70	2,00	6,90	1,65	0,40		8

Fonte Elaborado pelo Consórcio

Nota: as extensões indicadas totalizam a somatória dos trechos onde foram previstas intervenções de implantação ou adequação de acostamentos, distribuídas ao longo dos segmentos homogêneos.

Melhoria e Ampliação de Capacidade – Acostamento – Contrato PMI 01/2021

Cronograma de Implantação Acostamento		
Ano de Concessão	4	8
Quantidade (km)	113,9	132,9
Percentual (%)	46	54

Fonte Elaborado pelo Consórcio

