



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PA-112 LOTE 3

ORÇAMENTO CILOPE Nº: 1682

EXTENSÃO: 25,00 Km

TRECHO: VILA CANIDÉ / ENTR. BR-316

DATA: 13/12/2022

(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS

| Item | DISCRIMINAÇÕES | Comp. (m) | Larg. (m) | QTD. | Área (m ²) | Custo (R\$/m ²) | TOTAL PARCIAL |
|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| A - 01 | Escritório para Eng ^o da Obra / Sala de Engenharia | 4 | 3 | 1 | 12 | | R\$ - |
| A - 02 | Administração | 5 | 2 | 1 | 10 | | R\$ - |
| A - 03 | Fiscalização | 4 | 4 | 1 | 16 | | R\$ - |
| A - 04 | Almoxarifado | 6 | 4 | 1 | 24 | | R\$ - |
| A - 05 | Laboratório | 5 | 5 | 1 | 25 | | R\$ - |
| A - 06 | Sanitário/Chuveiro | 9 | 5 | 1 | 45 | | R\$ - |
| A - 07 | Vestiário | 9 | 4 | 1 | 36 | | R\$ - |
| A - 08 | Guarita | 4 | 3 | 1 | 12 | | R\$ - |
| A - 09 | Lavagem e Manutenção | 10 | 4 | 1 | 40 | | R\$ - |
| A - 10 | Usina de Asfalto | 6 | 24 | 1 | 144 | | R\$ - |
| SOMATÓRIO PARCIAL | | | | | 364 | | R\$ - |

(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS

| Item | DISCRIMINAÇÕES | UND. | QTD. | R\$/UNIT. | Parcial |
|--------------------------|---|----------------|-------|-----------|--------------|
| B - 01 | Desmatamento mecânico c/trator D-6 | m ² | 0,00 | | R\$ - |
| B - 02 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m | Und. | 47,00 | | R\$ - |
| B - 03 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m ² | 0,00 | | R\$ - |
| B - 04 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida) | m ³ | 0,00 | | R\$ - |
| SOMATÓRIO PARCIAL | | | | | R\$ - |

TOTAL GERAL

R\$ -

