



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	NÚCLEO	FOLHA
				10º N.R	01
				EXTENSÃO	DATA
 OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIA: PA-437 TRECHO: PA-437 (AV. NELSON SOUZA) SUBTRECHO:				2,40 Km	22/03/2023
				PREÇOS	
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>I</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>510.427,80</b>
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	167.775,01	167.775,01
1.2	Administração Local	und	1,00	230.377,79	230.377,79
1.3	Instalação de canteiro	m²	153,00	622,08	95.178,24
1.4	Placa da obra	m²	36,00	474,91	17.096,76
<b>II</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO</b>				<b>2.131.130,98</b>
2.1	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	17,50	2.783,94	48.718,95
2.3	Pintura de ligação	m²	28.480,00	4,65	132.432,00
2.4	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Ton	2.050,56	950,95	1.949.980,03
<b>III</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>114.432,40</b>
3.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.566,00	46,60	72.975,60
3.2	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	und	770,00	53,84	41.456,80
<b>IV</b>	<b>PROJETO</b>				<b>43.150,32</b>
4.1	Detalhamento de projeto executivo	Km	2,40	17.979,30	43.150,32
<b>TOTAL</b>					<b>2.799.141,50</b>

\*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)