

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SETRAN	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 5º NR			NÚCLEO 5° N.R EXTENSÃO (km) 481,41	FOLHA 01 DATA 21/09/2023
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.753.680,30
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	135.340,83	135.340,83
1.2	Instalação de Canteiro	m²	364,00	664,97	242.049,08
1.3	Administração Local	und	1,00	1.347.740,59	1.347.740,59
1.4	Placa da Obra	und	54,00	528,70	28.549,80
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				14.346.168,36
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	1.684.935,00	0,63	1.061.509,05
2.2	Roçada manual	ha	8,67	1.407,63	12.204,15
2.3	Tapa Buraco em CBUQ	m³	2.137,46	3.323,75	
2.4	Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo)	m³	2.238,56	2.748,36	
2.5	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m³	1.320,75	11,89	15.703,72
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		,	,	31.773.799,00
3.1	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m³	2.744,04	61.13	· ·
3.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m³	2.684,10	62,02	166.467,88
3.3	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	1.150,33	268,54	308.909,62
3.4	Imprimação	m²	37.068,57	13,63	505.244,61
3.5	Pintura de ligação	m²	205.562,07	4,22	867.471,94
3.6	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	Ton	24.667,45	1.171,33	28.893.724,21
3.7	Fresagem descontinua revest. Betuminoso	m³	5.054,81	142,46	720.108,23
3.8	Reciclagem simples c/ incorp. revest. Asfaltico	m³	3.369,87	42,77	144.129,34
4.	OBRAS DE ARTE CORRENTE				926.666,83
4.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	2.779,34	8,90	24.736,13
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	2.229,53	15,43	34.401,65
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	80,00	1.140,08	91.206,40
4.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	80,00	1.617,18	129.374,40
4.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	80,00	3.198,21	255.856,80
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	60,00	4.779,23	286.753,80
4.7	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	10,00	2.147,09	21.470,90
4.8	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	8,00	3.270,05	26.160,40
4.9	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	8,00	3.937,65	31.501,20
4.10	Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	4,00	4.864,93	19.459,72
4.11	Desobstrução de bueiro	m³	118,83	48,35	5.745,43
5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				516.955,10
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos (Bordo)	m²	9.387,50	48,63	456.514,13
5.3	Pintura de Setas e Zebrados durabilidade	m²	101,10	65,27	6.598,80
5.5	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	401,00	56,31	22.580,31
5.6	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	301,00	103,86	
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				338.177,05
6.1	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	96,00	655,80	62.956,80
6.2	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	und	54,00	2.385,73	·
6.3	Placa de Sinalização (2,00x1,00)m	und	48,00	1.200,32	57.615,36
6.4	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo l + SI - fornecimento e implantação	und	48,00	655,80	· ·
6.5	Portico Metálico	und	1,00	57.297,07	57.297,07
	VALOR TOTAL COM BDI				49.655.446,64

PRAZO DE EXECUÇÃO:

12 MESES