

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.214.070,92	
1.1	MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1	61.972,65	61.972,65	
1.2	Administração Local	UND	1	2.689.461,55	2.689.461,55	
1.3	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1	19.186,07	19.186,07	
1.4	Licenciamento Ambiental para contração de pontes de concreto em substituição a pontes de madeiras existentes	UND	7	27.350,00	191.450,00	
1.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	7	3.238,15	22.667,05	
1.6	Barração de madeira (incl. instalações)	m²	200	1.051,73	210.346,00	
1.7	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	24	791,15	18.987,60	
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)				8.389.337,46	
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				1.171.910,82	

N° do Protocolone200/Sequence3colone3



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.1.1	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	8460	5,31	44.922,60	
2.1.2	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	6480	5,00	32.400,00	
2.1.3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	6480	2,65	17.172,00	
2.1.4	Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista)	m²	960	180,66	173.433,60	
2.1.5	Furo de sondagem - mais de 15m	un	10	3.827,78	38.277,80	
2.1.6	Locação da obra a aparelho	m²	1144,14	12,48	14.278,86	



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintético						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
2.1.7	Execução de ponte branca sobre estrutura de concreto remanescente para manutenção do tráfego de veículos leves durante a construção da nova ponte	m	77	3.904,84	300.672,68		
2.1.8	Demolição de ponte de concreto existente	m	77	7.152,64	550.753,28		
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				69.969,18		
2.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	90,09	109,07	9.826,11		
2.2.2	Reaterro compactado	m³	60,71	22,01	1.336,22		
2.2.3	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	110	463,43	50.977,30		
2.2.4	Arrasamento de estaca	un	4	81,80	327,20		
2.2.5	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	1	109,07	109,07		
2.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,91	1.264,82	1.150,98		



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

ltem	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.7	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	6,94	244,15	1.694,40
2.2.8	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1	1.342,10	1.342,10
2.2.9	Armação p/ concreto	kg	180	17,81	3.205,80
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				2.298.966,94
2.3.1	Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto	m³	2010	73,80	148.338,00
2.3.2	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	3000	463,43	1.390.290,00
2.3.3	Arrasamento de estaca	un	100	81,80	8.180,00
2.3.4	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	342,8	244,15	83.694,62
2.3.5	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	124,8	1.342,10	167.494,08

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintético						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
2.3.6	Armação p/ concreto	kg	22464	17,81	400.083,84		
2.3.7	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	DM3	720	140,12	100.886,40		
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				360.579,47		
2.4.1	ALAS E CORTINAS				256.300,34		
2.4.1.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	368	244,15	89.847,20		
2.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	36,6	1.342,10	49.120,86		
2.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	6588	17,81	117.332,28		
2.4.2	LAJE DE TRANSIÇÃO				104.279,13		
2.4.2.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	13,44	244,15	3.281,37		



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

Orçamento Sintético						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.4.2.2	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	19,2	1.342,10	25.768,32	
2.4.2.3	Armação p/ concreto	kg	4224	17,81	75.229,44	
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				4.114.843,78	
2.5.1	PILARES				463.539,94	
2.5.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	324,21	308,69	100.080,38	
2.5.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ- DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	m²	324,21	269,61	87.410,25	
2.5.1.3	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	52,48	1.342,10	70.433,40	
2.5.1.4	Armação p/ concreto	kg	11544,97	17,81	205.615,91	
2.5.2	VIGA TRAVESSA				476.611,01	



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintétic	0			
ltem	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5.2.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	297,44	244,15	72.619,97
2.5.2.2	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	76,8	1.342,10	103.073,28
2.5.2.3	Armação p/ concreto	kg	16896	17,81	300.917,76
2.5.3	VIGAS PRÉMOLDADAS				1.421.018,59
2.5.3.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	1443,3	244,15	352.381,69
2.5.3.2	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	154,85	1.342,10	207.824,18
2.5.3.3	Armação p/ concreto	kg	34067	17,81	606.733,27
2.5.3.4	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	45	5.646,21	254.079,45
2.5.4	LAJE DO TABULEIRO				1.753.674,24

N° do Protocolone200/Se2



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sintético				
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5.4.1	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	5088	20,70	105.321,60
2.5.4.2	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	960	244,15	234.384,00
2.5.4.3	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	268,8	1.342,10	360.756,48
2.5.4.4	Armação p/ concreto	kg	59136	17,81	1.053.212,16
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				344.621,50
2.6.1	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	m	76,8	2.385,12	183.177,21
2.6.2	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	3	5.145,09	15.435,27
2.6.3	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - $L > 3,00 \text{ m}$ e H = 810 mm	m	200	714,08	142.816,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

	Orçamento Sint	ético			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.4	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	27	118,26	3.193,02
2.7	SERVIÇOS FINAIS				28.445,77
2.7.1	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	321,73	68,38	21.999,89
2.7.2	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	14,07	458,13	6.445,88
3	DESMOBILIZAÇÃO				61.972,65
3.1	DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1	61.972,65	61.972,65
				Total Geral	R\$ 11.665.381,03

N° do Protocolone200/Sequence3cial: 5



CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M OBRA:

VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. LOCAL:

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	40					
	•	,		1º	<b>2</b> <sup>0</sup>	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.214.070,92 27,55%	17,70%	7,92%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	
'			21,0070	R\$ 568.850,90	R\$ 254.587,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)	R\$ 8.389.337,46	74.000/		4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%
2			71,92%		R\$ 335.573,50	R\$ 503.360,25	R\$ 503.360,25	R\$ 503.360,25	R\$ 671.147,00
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 61.972,65	0,53%						
	TOTAL	R\$ 11.665.381,03	100,00%	R\$ 568.850,90	R\$ 590.161,03	R\$ 652.774,78	R\$ 652.774,78	R\$ 652.774,78	R\$ 820.561,53
		% NC	PARÍODO	4,88%	5,06%	5,60%	5,60%	5,60%	7,03%
		VALOR AC	UMULADO	R\$ 568.850,90	R\$ 1.159.011,93	R\$ 1.811.786,71	R\$ 2.464.561,49	R\$ 3.117.336,26	R\$ 3.937.897,79
		% AC	UMULADA	4,88%	9,94%	15,53%	21,13%	26,72%	33,76%

Página10 de 92



CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M OBRA:

VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. LOCAL:

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CERVICO	VALOR DO CERVICO	0/			MÉ	S		
ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	<b>7</b> º	80	90	10º	11º	12º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.214.070,92	27,55%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
l	SERVIÇOS PRELIMINARES		27,55%	R\$ 149.414,53					
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O FURO DO	R\$ 8.389.337,46	71,92%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)	1,40	7 1,32 /0	R\$ 838.933,75	R\$ 838.933,75	R\$ 838.933,75	R\$ 419.466,87	R\$ 419.466,87	R\$ 419.466,87
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 61.972,65	0,53%						
	TOTAL	R\$ 11.665.381,03	100,00%	R\$ 988.348,28	R\$ 988.348,28	R\$ 988.348,28	R\$ 568.881,40	R\$ 568.881,40	R\$ 568.881,40
		8,47%	8,47%	8,47%	4,88%	4,88%	4,88%		
		VALOR AC	UMULADO	R\$ 4.926.246,07	R\$ 5.914.594,34	R\$ 6.902.942,62	R\$ 7.471.824,02	R\$ 8.040.705,43	R\$ 8.609.586,83
		% AC	UMULADA	42,23%	50,70%	59,17%	64,05%	68,93%	73,80%

N° do Protocolone2002S@202056ial: 5 Página11 de 92



CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M OBRA:

VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. LOCAL:

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	13º	14º	15º	16º	17º	18º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.214.070,92	27,55%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Αψ 0.214.070,32	27,5576	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53	R\$ 149.414,53
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)	R\$ 8.389.337,46	71,92%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%
2		Νψ 0.303.337,40	71,9270	R\$ 419.466,87	R\$ 419.466,87	R\$ 419.466,87	R\$ 419.466,87	R\$ 251.680,12	R\$ 167.786,75
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 61.972,65	0,53%						100,00%
J	•		0,0070						R\$ 61.972,65
	TOTAL	R\$ 11.665.381,03	100,00%	R\$ 568.881,40	R\$ 568.881,40	R\$ 568.881,40	R\$ 568.881,40	R\$ 401.094,65	R\$ 379.173,93
% NO PARÍODO				4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	3,44%	3,25%
		R\$ 9.178.468,24	R\$ 9.747.349,64	R\$ 10.316.231,04	R\$ 10.885.112,45	R\$ 11.286.207,10	R\$ 11.665.381,03		
		% AC	UMULADA	78,68%	83,56%	88,43%	93,31%	96,75%	100,00%

N° do Protocolone2002S@202056ial: 5 Página12 de 92



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

#### Planilha Orçamentária Analítica SERVIÇOS PRELIMINARES 3.214.070,92 1.1 Código Banco Descrição Valor Unit Total Tipo Und Quant. Composição 00000001 Próprio MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 1,0000000 45.318,21 45.318,21 und MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 00000001 Próprio 1,0000000 45.318,21 45.318,21 Insumo Transporte und MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 61.972,65 Valor do BDI => 16.654,44 Valor com BDI => 61.972,65 Quant. => 1,0000000 Preço Total =>

1.2	Código Ban	nco Descrição	Tij	ро		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000003 Próp	orio Administração Local		STU - ASSENTAMEN <sup>-</sup> JBOS E PECAS	TO DE	UND	1,0000000	1.966.699,49	1.966.699,49
Insumo	00000003 Próp	orio Administração Local	Ad	dministração		UND	1,0000000	1.966.699,49	1.966.699,49
	·			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	722.762,06		,	Valor com BDI =>	2.689.461,55
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.689.461,55

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)		cj	1,0000000	14.030,04	14.030,04
Insumo	D00321	SEDOP	Ligação provisoria - agua/esgoto	Material	un	1,0000000	504,40	504,40
Insumo	D00323	SEDOP	Taxa do CREA (I)	Material	un	1,0000000	1.072,27	1.072,27
Insumo	D00343	SEDOP	Taxa de Incêndio	Material	un	1,0000000	1.259,80	1.259,80
Insumo	D00322	SEDOP	Ligação provisória - luz	Material	un	1,0000000	238,93	238,93

Página13 de 92

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone% ଉପ Sa ବ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ି



			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	PARA				
			DIRETORIA TÉCI	NICA				
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA P	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,	00)M				
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIF	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO	REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ	l.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	PÁCIO					
DATA:	17/02/2025							
			Planilha Orçamentária	Analítica				
Insumo	D00342	SEDOP	Taxas da PMB (I)	Material	CJ	1,0000000	10.954,64	10.954,64
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 5.156,03	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 19.186,07
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	19.186,07
1.4	Código	Banco	Descrição	Тіро	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição			Licenciamento Ambiental para contração de pontes de concreto em substituição a pontes de madeiras existentes	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	20.000,00	20.000,00
Insumo	00000004	Próprio	Licenciamento Ambiental para contração de pontes de concreto em substituição a pontes de madeiras existentes	Equipamento	und	1,0000000	20.000,00	20.000,00
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 7.350,00	LS =>	0,00 <b>7,000000</b>	Valor com BDI =>	0,00 27.350,00 <b>191.450,00</b>
					Quant. =>	7,000000	Preço Total =>	191.450,00
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.367,94	2.367,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	8,0000000	25,01	200,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	8,0000000	19,94	159,52
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333333	108,30	14,43
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	44,89	89,78

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

00000857 SINAPI

Insumo

N° do Protocolone 2002 See 2013 en 5 5 Página14 de 92

Material

М

3,0000000

18,20

54,60



			DIRETORIA TÉCNIC	CA				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE	UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M				
LOCAL:	VICINAL DA VILA I	BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO DE INTE	EGRAÇÃO DO RIO CAETÉ			
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA	BONIF	ÁCIO					
DATA:	17/02/2025							
	-!		Planilha Orçamentária A	nalítica				
Insumo	00000937 SIN	NAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000	9,29	250,83
Insumo	00001062 SIN	NAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	244,57	244,57
Insumo	00001096 SIN	NAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000	148,95	297,90
Insumo	00001539 SIN	NAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000000	6,93	55,44
Insumo	00001892 SIN	NAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	2,08	8,32
Insumo	00002392 SIN	NAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	77,20	77,20
Insumo	00002685 SIN	NAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	8,0000000	8,66	69,28
Insumo	00002731 SIN	NAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	М	7,9600000	92,16	733,59
Insumo	00003379 SIN	NAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	67,56	67,56
Insumo	00004346 SIN	NAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0000000	12,18	24,36
Insumo	00011267 SIN	NAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,54	3,08
Insumo	00012034 SIN	NAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	5,91	11,82
Insumo	00039176 SIN	NAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20
Insumo	00039210 SIN	NAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,19	2,38
				MO sem LS => Valor do BDI =>	124,27 LS => 870,21	109,81	MO com LS => Valor com BDI =>	234,08 3.238,15




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

#### Planilha Orçamentária Analítica

Quant. =>	7,0000000	Preço Total =>	22.667,05

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)		m²	1,0000000	769,09	769,09
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	6,7000000	24,43	163,68
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	7,5000000	19,94	149,55
Composição Auxiliar	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W		pt	0,1500000	261,72	39,25
Composição Auxiliar	180095	SEDOP	Registro de gaveta s/ canopla - 1/2"		un	0,0250000	85,30	2,13
Composição Auxiliar	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		pt	0,1500000	400,43	60,06
Composição Auxiliar	190090	SEDOP	Bacia sifonada de louça c/ assento		un	0,0500000	512,28	25,61
Composição Auxiliar	190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa		un	0,0500000	178,30	8,91
Composição Auxiliar	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)		m	0,1500000	41,61	6,24
Composição Auxiliar	190232	SEDOP	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.		un	0,0500000	836,52	41,82
Composição Auxiliar	180349	SEDOP	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas		un	0,0250000	1.807,88	45,19
Composição Auxiliar	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC		un	0,0500000	83,53	4,17
Composição Auxiliar	180352	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto		un	0,0500000	781,79	39,08
Composição Auxiliar	180350	SEDOP	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas		un	0,0250000	1.417,30	35,43
Composição Auxiliar	180103	SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)		m	0,1500000	39,03	5,85
Composição Auxiliar	180093	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm		un	0,1250000	44,67	5,58

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375



1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010004 SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada		m²	1,0000000	578,54	578,54
Composição	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	3,0000000	24,43	73,29

210.346,00

Quant. =>

200,0000000 Preco Total =>

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/2020En567al: 5



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	AKA					
			DIRETORIA TÉCNI	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	))M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	REGIONAL, REGIÃO	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETI	Ē.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária A	Analítica					
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	8,9580000	26,21	234,78
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	6,0000000	19,94	119,64
Insumo	D00082	SEDOP	Prego 2"x11	Material		kg	0,1000000	18,75	1,87
Insumo	P00017	SEDOP	Tinta anti-ferruginosa	Material		GL	0,0330000	210,90	6,95
Insumo	P00019	SEDOP	Tinta esmalte	Material		GL	0,0660000	132,90	8,77
Insumo	D00034	SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material		Ch	0,5000000	116,80	58,40
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material		Dz	0,1600000	200,00	32,00
Insumo	D00019	SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material		Dz	0,1700000	252,00	42,84
	!			MO sem LS => Valor do BDI =>	, -	LS => Quant. =>	127,66 <b>24,000000</b>	Valor com BDI =>	272,12 791,15 <b>18.987,60</b>
2			CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)						8.389.337,46
2.1			SERVIÇOS INICIAIS						1.171.910,82
2.1.1	Código		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212560	SICRO3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			un.dia	1,0000000	3,89	3,89

Custo Horário de Execução => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC => 0,0000

0,0000

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
	1		DIRETORIA TÉCNIC	A					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)	M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RI	EGIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	O DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	1		Planilha Orçamentária Aı	nalítica					
							Produção	o de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário d	e Execução =>	0,0000
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Р	reço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,0011600	kg			31,2448	0,0362
				<u>'</u>	·		Custo Total	do Material =>	0,0362
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Р	reço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,0016700	m²			407,0900	0,6798
Atividade Auxiliar	SICRO3	5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	0,0016700	un			330,1000	0,5513
							Custo Total das	Atividades =>	1,2311
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	P	reço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5213416	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0124000	t		32,5900	0,4041
Tempo Fixo	SICRO3	5219546	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0673800	t		32,5900	2,1959
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t		32,5900	0,0228
		ı					Custo Total dos Te	mpos Fixos =>	2,6228
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância M	Média de Transpo	rte (DMT)	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0124000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	0,000	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página19 de 92



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
	1		DIRETORIA TÉCNIC	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)	M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RI	EGIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	*		Planilha Orçamentária A	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0673800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
						Custo total	dos Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,48 1,42	LS =>	-,	MO com LS => Valor com BDI =>	0,90 5,31
								Preço Total =>	44.922,60
2.1.2	Código		,	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212557	SICRO3	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			un.dia	1,0000000	3,66	3,66
							Custo Horário	de Execução =>	0,0000
						Fato	or de Influencia d	da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								ção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário	o de Execução =>	0,0000
С		Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,0011600	kg			31,2448	0,0362
							Custo To	tal do Material =>	0,0362
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário

N° do Protocolone 2002 See 2018 65 67 67 6 7 5 Página20 de 92



			DIRETORIA TÉCNICA	1					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M	[					
LOCAL:	VICINAL DA VI	ILA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REC	GIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ			
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orçamentária Ana	alítica					
Atividade Auxiliar	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,0013100	m²			407,0900	0,5333
Atividade Auxiliar	SICRO	3 5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	0,0016700	un			330,1000	0,5513
							Custo Total da	s Atividades =>	1,0846
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	5213416	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0097400	t		32,5900	0,3174
Tempo Fixo	SICRO	5219546	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0673800	t		32,5900	2,1959
Tempo Fixo	SICRO	3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t		32,5900	0,0228
	1			,	'	Cı	usto Total dos T	empos Fixos =>	2,5361
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Me	édia de Transp	orte (DMT)	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	sicros	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0097400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1 13	5914464 0,000 R\$ 0.90	5914479 0,000 R\$ 0.72	0,0000

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Mo	Distância Média de Transporte (DMT)		
					LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3 5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0097400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0673800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
					Custo total do	os Momentos d	e Transportes =>	0,0000
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,45 1,34	LS =>	0,41	MO com LS => Valor com BDI =>	0,86 5,00

N° do Protocolone2002S/20030e56ial: 5 Página21 de 92



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCNIO	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	O DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orçamentária A	nalítica					
						Quant. =>	6.480,0000000	Preço Total =>	32.400,00
2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			un.dia	1,0000000	1,94	1,94
		ı		ı			Custo Horário	de Execução =>	0,0000
						Fato	or de Influencia d	a Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
							Produç	ão de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário	de Execução =>	0,0000
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	0,0133300	un			0,4592	0,0061
							Custo Tot	al do Material =>	0,0061
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,0016700	un			231,9700	0,3874
Atividade Auxiliar	SICRO3	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,0016700	m²			407,0900	0,6798
							Custo Total d	as Atividades =>	1,0672
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5219544	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0141500	t		32,5900	0,4611

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página22 de 92



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
	T		DIRETORIA TÉCNIO	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VII	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária A	nalítica					
Tempo Fixo	SICRO3	5213416	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0124000	t		32,5900	0,4041
Tempo Fixo	SICRO3	M1079	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	t		32,5900	0,0026
							Custo Total dos	Tempos Fixos =>	0,8678
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância I	istância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0141500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0124000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
						Custo total	dos Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,19 0,71	LS => <b>Quant. =&gt;</b>	,	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,35 2,65 <b>17.172,00</b>
044	0(	D	Description	T:		IId	0	Walan II. W	
2.1.4 Composição	<b>Código</b> 00000006		,	<b>Tipo</b> SERT - SERVIÇOS TÉ	CNICOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit	<b>Total</b> 132,11
Composição	00000006	FTOPITO	Flojeto Executivo de Fontes (Concreto e/ou estrutura mista)	_	CIVICUS	111-	1,0000000	132,11	
Insumo	00000005	Próprio	Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista)	Serviços		m²	1,0000000	132,11	132,11

N° do Protocolone 2002 See 2013 en 5 5 Página23 de 92



			E LOGÍSTICA	PARA					
OBRA:	CONSTRUCÃO	DE HMA D	DIRE I OI ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X	RIA TÉCNICA					
OBRA:			· ·	· · · · ·					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFA	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º	NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE	INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ	Ė.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	FÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orça	mentária Analítica					
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 48,55	LS =>  Quant. =>		MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,00 180,66 <b>173.433,60</b>
2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	011330	SEDOP	Furo de sondagem - mais de 15m			un	1,0000000	2.799,11	2.799,11
Insumo	D00348	SEDOP	Furo de sondagem - mais de 15m	Material		un	1,0000000	2.799,11	2.799,11
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1.028,67	LS =>  Quant. =>	0,00 1 <b>0,0000000</b>	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,00 3.827,78 <b>38.277,80</b>
2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010175	SEDOP	Locação da obra a aparelho			m²	1,0000000	9,13	9,13
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,0500000	24,43	1,22
Composição Auxiliar	280029	SEDOP	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,0700000	18,71	1,30
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,1800000	19,94	3,58
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material		Dz	0,0100000	96,00	0,96
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material		Dz	0,0100000	200,00	2,00
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material		kg	0,0030000	17,20	0,05
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material		kg	0,0020000	12,09	0,02
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,16

N° do Protocolone 2002 See 2013 en 5 5 Página24 de 92

Valor do BDI =>

3,35

Valor com BDI =>

12,48



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025


#### Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 1.144,1400000 Preço Total => 14.278,86

2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0000007	Próprio	Execução de ponte branca sobre estrutura de concreto remanescente para manutenção do tráfego de veículos leves durante a construção da nova ponte	ESCO - ESCORAMENTO	m	1,0000000	2.855,46	2.855,46
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	Н	0,5000000	16,41	8,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	Н	2,0000000	11,87	23,74
Insumo	E00388	SEDOP	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Material	un	0,5000000	36,25	18,12
Insumo	M3171	SICRO3	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	Material	un	8,0000000	0,32	2,55
Insumo	M3279	SICRO3	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	Material	un	16,0000000	0,18	2,85
Insumo	00000006	Próprio	Madeira de Lei	Material	m³	0,8000000	3.500,00	2.800,00
				MO sem LS => 16,96	LS =>	14,98	MO com LS =>	31,94
				Valor do BDI => 1.049,38		,	Valor com BDI =>	3.904,84
					Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	300.672,68

2.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000008 Próprio	Demolição de ponte de concreto existente	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m	1,0000000	5.230,45	5.230,45
Composição Auxiliar	3806415 SICRO3	Demolição controlada de concreto com martelete		m³	4,0800000	637,40	2.600,59
Composição Auxiliar	5914348 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha rodovia pavimentada		tkm	510,0000000	1,14	581,40
Insumo	MO611100 SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	h	5,0000000	11,89	59,45

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375



N° do Protocolone2002S/2020EnGial: 5



			DIRETORIA TÉ	CNICA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA P	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X						
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFA	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLE	EO REGIONAL, REGIÃO DE I	NTEGRAÇÃO I	DO RIO CAETÉ	Ĕ.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentár	ia Analítica					
Composição	041333	SEDOP	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)			m	1,0000000	338,89	338,89
Composição Auxiliar	050043	SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm			m²	0,4500000	110,42	49,68
Composição Auxiliar	051453	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	0,0950000	1.000,76	95,07
Composição Auxiliar		SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,1410000	19,94	2,81
Composição Auxiliar	050038	SEDOP	Armação p/ concreto			kg	7,2000000	13,03	93,81
Composição Auxiliar	280027	SEDOP	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,1410000	25,47	3,59
Insumo	D00522	SEDOP	Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola)	Material		kg	1,0120000	6,99	7,07
Insumo	D00523	SEDOP	Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igual a 4,00 mm	Material		kg	0,0600000	38,00	2,28
Insumo	D00525	SEDOP	Cravação de estaca pré-moldada em concreto - secção quadrada 30 x 30 cm	Material		m	1,0000000	84,58	84,58
	'			MO sem LS =>	24,01	LS =>	21,21	MO com LS =>	45,22
				Valor do BDI =>	124,54	Quant. =>	110,0000000	Valor com BDI => Preço Total =>	463,43 <b>50.977,30</b>
2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	041500	SEDOP	Arrasamento de estaca			un	1,0000000	59,82	59,82
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	3,0000000	19,94	59,82
				MO sem LS => Valor do BDI =>	19,35 21,98	LS => Quant. =>	17,10 <b>4.000000</b>	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	36,45 81,80 <b>327,20</b>

Descrição

Código Banco

2.2.5

N° do Protocolone2002S/202020567al: 5 Página27 de 92

Tipo

Und

Valor Unit

Quant.

Total



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCN	ICA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,0	0)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO	REGIONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃ	O DO RIO CAETÉ	<b>.</b> .		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF.	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orçamentária	Analítica					
Composição	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade			m³	1,0000000	79,76	79,76
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,0000000	19,94	79,76
Auxillal				MO sem LS => Valor do BDI =>	25,80 29,31	LS => Quant. =>	22,80 <b>1.000000</b>	MO com LS => Valor com BDI => Preco Total =>	48,60 109,07 <b>109,07</b>
								,	
2.2.6	Código		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	<b>=</b>	m³	1,0000000	924,92	924,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIV	ERSOS	Н	6,7810000	24,72	167,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIV	ERSOS	Н	2,4530000	19,94	48,91
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,3800000	513,33	708,39
				MO sem LS => Valor do BDI =>	109,41 339,90	LS =>	96,69	MO com LS => Valor com BDI =>	206,10 1.264,82
						Quant. =>	0,9100000	Preço Total =>	1.150,98
2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliz	ação	Custo Op	peracional	Custo Horário
					Operativa		Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982

Página28 de 92



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	PARA						
			DIRE	TORIA TÉCNICA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,0	00 X 9,60 X 10,00)M						
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÂ	ACIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO	, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃ	O DO RIO CAETÉ.				
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO							
DATA:	17/02/2025									
			Planilha Or	rçamentária Analítica						
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988	
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Cus	to Horário de E	quipamentos =>	4,4970	
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora			
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000				20,8259	12,4955	
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000				24,4139	14,6483	
		'				Cu	sto Horário da	Mão de Obra =>	27,1438	
						Ad	lc.M.O Ferran	nentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário	de Execução =>	31,6408	
						Fator	de Influencia d	a Chuva - FIC =>	0,0000	
								Custo do FIC =>	0,0000	
							•	ão de Equipe =>	1,0000	
_							Custo Unitário	de Execução =>	31,6408	
C		Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m			12,2383	14,9578	
Insumo	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²			76,9847	84,6832	
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I			13,9051	0,1391	
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m			3,9390	2,1335	
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg			19,9169	4,0621	
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m			4,5857	26,0764	
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m			13,6858	13,3818	

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5

Custo Total do Material =>

145,4339



		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
	1	DIRETORIA TÉCNICA	1					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M	[					
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÂ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REC	GIONAL, REGIÃO D	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025							
		Planilha Orçamentária Ana	alítica					
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	F	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t		32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3 M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t		32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3 M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t		32,5900	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3 M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t		32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t		32,5900	0,0065
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t		32,5900	0,4634
Tempo Fixo	SICRO3 M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t		32,5900	0,2389
					C	Custo Total dos Te	empos Fixos =>	1,4681
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		Média de Transpo	orte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3 M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página30 de 92



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCNI	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	ILA BONIFÁ	ACIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	O DO RIO CAETÉ	ì.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orçamentária A	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	3 M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	3 M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
						Custo total de	os Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,65 65,61	LS =>		Valor com BDI =>	27,59 244,15
						Quant. =>	6,9400000	Preço Total =>	1.694,40
2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência	Equipamento		h	0,6500000	2,27	1,47

de2 cv

N° do Protocolone2002S/20030e56ial: 5 Página31 de 92



N° do Protocolone2002/S/2020e567a1: 5



			E LOGISTICA						
			DIRE	TORIA TÉCNICA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100	,00 X 9,60 X 10,00)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO	), 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE	E INTEGRAÇÃ	O DO RIO CAETI	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	- <del>!</del>		Planilha O	rçamentária Analítica					
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1506000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	3,898
		!				Cu	sto Horário de Eq	uipamentos =>	6,745
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,3000000				20,8259	6,2478
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,3000000				24,4139	7,3242
	·					Ċ	Custo Horário da N	Mão de Obra =>	13,572
						A	dc.M.O Ferram	entas (0,0%) =>	0,000
							Custo Horário o	-	20,317
						Fato	r de Influencia da		0,000
								Custo do FIC =>	0,000
							•	io de Equipe =>	1,0000
	_	a					Custo Unitário o		20,3175
C		Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0068	Caibro de pinho - $L = 7.5$ cm e $E = 10.0$ cm	0,2750000	m			16,0368	4,410

С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0068	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm	0,2750000	m		16,0368	4,4101
Insumo	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	1,0381200	m		8,3500	8,6683
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0737500	kg		19,9169	1,4689
Insumo	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	2,5217500	m		6,7326	16,9779
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,0825000	m		13,6858	1,1291
							Custo Total do Material =>	32,6543
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	AKA					
			DIRETORIA TÉCNICA	١					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	17/02/2025								
	1		Planilha Orçamentária Ana	alítica					
Tempo Fixo	SICRO3	M0068	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0020600	t		32,5900	0,0671
Tempo Fixo	SICRO3	M0285	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0183500	t		32,5900	0,5980
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000700	t		32,5900	0,0023
Tempo Fixo	SICRO3	M0289	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0094600	t		32,5900	0,3083
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0006200	t		32,5900	0,0202
						C	usto Total dos Ter	mpos Fixos =>	0,9959
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		édia de Transpo	rte (DMT)	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	M0068	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0020600	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0183500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0094600	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

N° do Protocolone200/Sexp300567al: 5



		DIRETORIA TECNICA								
OBRA:	RA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M									
LOCAL:	AL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.									
TRECHO:	: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO									
DATA:	17/02/2025									
		Planilha Orçamentária Anal	lítica							
Momento de Transporte	SICRO3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0006200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1.13	5914464 0,000 R\$ 0.90	5914479 0,000 R\$ 0.72	0,0000		

		κφ 1,13	K\$ 0,90	R\$ 0,72	
,		Custo total	dos Momentos d	le Transportes =>	0,0000
MO sem LS =>	7,37	LS =>	6,51	MO com LS =>	13,88
Valor do BDI =>	19,83			Valor com BDI =>	73,80
		Quant. =>	2.010,0000000	Preço Total =>	148.338,00

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	041333 SEDOP	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)		m	1,0000000	338,89	338,89
Composição Auxiliar	050043 SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm		m²	0,4500000	110,42	49,68
Composição Auxiliar	051453 SEDOP	Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	0,0950000	1.000,76	95,07
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1410000	19,94	2,81
Composição Auxiliar	050038 SEDOP	Armação p/ concreto		kg	7,2000000	13,03	93,81
Composição Auxiliar	280027 SEDOP	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1410000	25,47	3,59
Insumo	D00522 SEDOP	Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola)	Material	kg	1,0120000	6,99	7,07
Insumo	D00523 SEDOP	Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	0,0600000	38,00	2,28
Insumo	D00525 SEDOP	Cravação de estaca pré-moldada em concreto - secção quadrada 30 x 30 cm	Material	m	1,0000000	84,58	84,58
			MO sem LS => 24,01 Valor do BDI => 124,54	LS =>	21,21	MO com LS => Valor com BDI =>	45,22 463,43

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	PARA						
			DIRETORIA TÉC	CNICA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	VICINAL DA VI	ICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO									
DATA:	17/02/2025									
			Planilha Orçamentár	ia Analítica						
						Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	1.390.290,00	
2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	041500	SEDOP	Arrasamento de estaca			un	1,0000000	59,82	59,82	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	3,0000000	19,94	59,82	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	19,35 21,98		17,10	MO com LS => Valor com BDI =>	36,45 81,80	
						Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	8.180,00	
2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliz	,	Custo Op		Custo Horário	
	F0000	010000	0 1 441)/4	0.400.4000	Operativa		Operativa	Improdutiva	4 0000	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982	
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988	
						Cı	usto Horário de E	Equipamentos =>	4,4970	
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora Custo				
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000				20,8259	12,4955	
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000				24,4139	14,6483	

N° do Protocolone200/Se2009667al: 5

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

27,1438

0,0000



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Custo Horário de Execução => 31,6408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe => 1,0000

0,0000

Custo Unitário de Execução => 31,6408

С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m	12,2383	14,9578
Insumo	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²	76,9847	84,6832
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I	13,9051	0,1391
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m	3,9390	2,1335
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	19,9169	4,0621
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m	4,5857	26,0764
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m	13,6858	13,3818
						Custo Total do Material =>	145,4339

							Custo Iotal do Material =>	145,4339
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Sequescial: 5



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	RA					
	1		DIRETORIA TÉCNICA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M						
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REG	IONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ			
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária Ana	lítica					
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t		32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t		32,5900	0,0065
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t	32,5900		0,4634
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t		32,5900	0,2389
						Cı	usto Total dos Ter	npos Fixos =>	1,4681
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Me	édia de Transpoi	porte (DMT) Custo Hor	
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t · 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página38 de 92



			DIRETORIA TÉCNI	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA P	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIF	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO F	EGIONAL, REGIÃO DE	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETI	Ē.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária A	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
	'				'	Custo total d	os Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,65 65,61	LS => Quant. =>	,	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	27,59 244,15 <b>83.694,62</b>
2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,5000000	19,94	89,73
	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,6500000	24,68	40,72
Composição	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento		h	0,6500000	2,27	1,47
		SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material		m³	1,0200000	774,03	789,51
Composição Auxiliar	D00408		Taxa de Bomba	Equipamento		m³	1,0000000	60,00	60,00
Composição Auxiliar Insumo	D00408 M00010	SEDOP	I axa de Bolliba	· ·					

Descrição

Código Banco

2.3.6

N° do Protocolone 2002 See 2018 65 67 67 6 7 5 Página39 de 92

Tipo

Und

Valor Unit

Quant.

Total



				DIRETORIA TÉCNICA	A				
OBRA:	BRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	CAL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
TRECHO:	CHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	A: 17/02/2025								
	•		Р	lanilha Orçamentária Ana	alítica				
Composição	050038	SEDOP	Armação p/ concreto			kg	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	280006	SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,0800000	24,51	1,96
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0.1400000	19 94	2 79

Material

Material 0,0250000 12,09 0,30 MO sem LS => 1,60 LS => 1,42 MO com LS => 3,02 Valor do BDI => 4,78 17,81 Valor com BDI => Quant. => 22.464,0000000 Preço Total => 400.083,84

kg

1,1000000

7,26

7,98

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84154	SINAPI	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	DM3	1,0000000	102,47	102,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1100000	24,72	2,71
Insumo	00000134	SINAPI	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	Material	KG	1,4640000	2,05	3,00
Insumo	00011615	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	Material	m²	0,0106800	4,31	0,04
Insumo	00012888	SINAPI	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM	Material	DM3	1,0000000	96,72	96,72
			<u> </u>	MO sem LS => 0,98	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI => 37,65		,	Valor com BDI =>	140,12
					Quant. =>	720.0000000	Preco Total =>	100.886,40

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

Auxiliar

Insumo

Insumo

D00425 SEDOP

D00043 SEDOP

Aço CA 50/60 - Preço médio

Arame recozido No. 18

N° do Protocolone2002S/20020e56ial: 5 Página40 de 92



DIRECTORIAL TEORIOT
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M

LOCAL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

OBRA:

2.4			SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS						360.579,47
2.4.1			ALAS E CORTINAS						256.300,34
2.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
Α	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Quantidade Utiliz		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988
	Custo Horário de Frujinamentos => 4 4970								

Custo	Horário de	Equipamentos =>	4,497
-------	------------	-----------------	-------

В	Código E	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9801 S	SICRO3	Ajudante	0,6000000		20,8259	12,4955
Insumo	P9808 S	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000		24,4139	14,6483

Custo Horário da Mão de Obra => 27,1438

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução => 31,6408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe => 1,0000

0,0000

0,0000

Custo Unitário de Execução => 31,6408

 C
 Banco | Código | Material
 Material
 Quantidade | Unidade | Un

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002/S/2002e56ial: 5



BRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
------	---

LOCAL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

DATA: 17/02/2025

Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	SICRO3 M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²	76,9847	84,6832			
Insumo	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I	13,9051	0,1391			
Insumo	SICRO3 M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m	3,9390	2,1335			
Insumo	SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	19,9169	4,0621			
Insumo	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m	4,5857	26,0764			
Insumo	SICRO3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m	13,6858	13,3818			
					Custo Total do Material =>	145,4339			

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t	32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	32,5900	0,0065
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t	32,5900	0,4634
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t	32,5900	0,2389

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Sequescial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

					Cu	isto Total dos T	empos Fixos =>	1,4681
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Mé	dia de Transp	orte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3 M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
					Custo total do	s Momentos de	Transportes =>	0,0000
			MO sem LS => Valor do BDI =>	14,65 65,61	LS =>	12,94	MO com LS => /alor com BDI =>	27,59 244,15

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200966ial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Quan	ıt. =>	368.0000000	Preço Total =>	89.847,20
quan	it/	300,000000	r reço rotar =>	03.047,20

2.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento		h	0,6500000	2,27	1,47
Insumo	D00408	SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material		m³	1,0200000	774,03	789,51
Insumo	M00010	SEDOP	Taxa de Bomba	Equipamento		m³	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS =>	43,71	LS =>	38,63	MO com LS =>	82,34
				Valor do BDI =>	360,67			Valor com BDI =>	1.342,10
						Quant. =>	36,6000000	Preco Total =>	49.120,86

2.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050038	SEDOP	Armação p/ concreto		kg	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	280006	SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,0800000	24,51	1,96
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1400000	19,94	2,79
Insumo	D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	1,1000000	7,26	7,98
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,0250000	12,09	0,30
				MO sem LS => 1,	60 LS =>	1,42	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI => 4,	78		Valor com BDI =>	17,81

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

# Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 6.588,0000000 Preço Total => 117.332,28

2.4.2			LAJE DE TRANSIÇÃO						104.279,13
2.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
Α	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliz	ação	Custo Op	eracional	Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988
					1	Cı	sto Horário de E	quipamentos =>	4,4970
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000				20,8259	12,4955
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000				24,4139	14,6483
						(	Custo Horário da	Mão de Obra =>	27,1438
						,	Adc.M.O Ferran	nentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário	de Execução =>	31,6408
						Fato	r de Influencia d	a Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
							Produç	ão de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário	de Execução =>	31,6408
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200966ial: 5



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	AKA					
			DIRETORIA TÉCNIC	Α					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)	M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.							
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	<del>- !</del>		Planilha Orçamentária Ar	nalítica					
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m		12,2383	14,9578	
Insumo	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²		76,9847	84,6832	
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I		13,9051	0,1391	
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m		3,9390	2,1335	
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg		19,9169	4,0621	
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m		4,5857	26,0764	
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m		13,6858	13,3818	
							Custo Total do Material =>	145,4339	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239	
Tempo Fixo	SICRO3	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019	
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003	
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t	32,5900	0,0332	
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	32,5900	0,0065	
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t	32,5900	0,4634	

N° do Protocolone200/Sexp300567al: 5



			DIRETORIA TÉCNICA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M						
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REG	IONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ	2.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	<del>!</del>		Planilha Orçamentária Ana	lítica					
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t		32,5900	0,2389
						С	usto Total dos Tei	mpos Fixos =>	1,4681
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância M	édia de Transpo	rte (DMT)	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t · 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

kW

Momento de

Transporte

SICRO3 M0286

N° do Protocolone200/Sequescial: 5

0,0073300

tkm

5914449

0,000

R\$ 1,13

5914464

R\$ 0,90

0,000

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188

5914479

0,000

R\$ 0,72

0,0000



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

		Custo total do	s Momentos de	Transportes =>	0,0000
MO sem LS =>	14,65	LS =>	12,94	MO com LS =>	27,59
Valor do BDI =>	65,61		,	Valor com BDI =>	244,15
		Quant. =>	13.4400000	Preco Total =>	3.281.37

2.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento	h	0,6500000	2,27	1,47
Insumo	D00408	SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material	m³	1,0200000	774,03	789,51
Insumo	M00010	SEDOP	Taxa de Bomba	Equipamento	m³	1,0000000	60,00	60,00
			<u>'</u>	MO sem LS => 43,71	LS =>	38,63	MO com LS =>	82,34
				Valor do BDI => 360,67			Valor com BDI =>	1.342,10
					Quant. =>	19,2000000	Preço Total =>	25.768,32

2.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050038	SEDOP	Armação p/ concreto		kg	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	280006	SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,0800000	24,51	1,96
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1400000	19,94	2,79
Insumo	D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	1,1000000	7,26	7,98

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200966ial: 5



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
ľ	TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
-	DATA:	17/02/2025

#### Planilha Orçamentária Analítica

				i iaiiiia oi gamonana / mamaoa				
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,0250000	12,09	0,30
			!	MO sem LS => 1,6	0 LS =>	1,42	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI => 4,7	В		Valor com BDI =>	17,81
					Quant. =>	4.224.0000000	Preco Total =>	75.229.44

2.5			SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO						4.114.843,78
2.5.1			PILARES						463.539,94
2.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕE ESTRUTURAS	SE	m²	1,0000000	225,74	225,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	DIVERSOS	Н	0,2500000	20,27	5,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS E	DIVERSOS	Н	1,1800000	24,39	28,78
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS H MÁQUINAS E EQUI		CHP	0,0630000	26,33	1,65
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS H MÁQUINAS E EQUI		CHI	0,2550000	24,67	6,29
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material		m²	1,3360000	91,63	122,41
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	2,3080000	10,49	24,21
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	9,2370000	3,67	33,89
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	16,63	3,45
				MO sem LS =>	15,07	LS =>	13,32	MO com LS =>	28,39

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
рата.	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

	- 100 090 39
Valor do BDI => 82,95 Valor com BDI =	=> 308,69

2.5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105406 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ- DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	197,16	197,16
Composição Auxiliar	105403 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5250000	206,07	108,18
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,4490000	20,27	9,10
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	2,4490000	24,39	59,73
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095455	8,39	0,08
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	М	0,3100000	10,49	3,25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	М	0,0600000	3,67	0,22
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,2050000	19,61	4,02
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,4090000	20,50	8,38
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4090000	7,55	3,08
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0550000	20,53	1,12
			MO sem LS => 29,21 Valor do BDI => 72,45	LS =>	25,82	MO com LS => Valor com BDI =>	55,03 269,61

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2009667al: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Quant.	=> 32	4.2100000	Preço Total =>	87.410,25
- Guanti	-/ 52	,210000	r reço rotar =>	07.410,20

2.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento		h	0,6500000	2,27	1,47
Insumo	D00408	SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material		m³	1,0200000	774,03	789,51
Insumo	M00010	SEDOP	Taxa de Bomba	Equipamento		m³	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS =>	43,71	LS =>	38,63	MO com LS =>	82,34
				Valor do BDI =>	360,67		,	Valor com BDI =>	1.342,10
						Quant. =>	52,4800000	Preço Total =>	70.433,40

2.5.1.4	Código Ban	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050038 SED	OOP	Armação p/ concreto			kg	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	280006 SED	OOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,0800000	24,51	1,96
Composição Auxiliar	280026 SED	OOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,1400000	19,94	2,79
Insumo	D00425 SED	OOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material		kg	1,1000000	7,26	7,98
Insumo	D00043 SED	OOP	Arame recozido No. 18	Material		kg	0,0250000	12,09	0,30
			·	MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	4,78		,	Valor com BDI =>	17,81

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
	LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
ľ	TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
-	DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 11.544,9700000 Preço Total => 205.615,91

2.5.2			VIGA TRAVESSA						476.611,01
2.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliz	ação	Custo Op	eracional	Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988
'		'			'	Cı	sto Horário de E	quipamentos =>	4,4970
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000				20,8259	12,4955
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000				24,4139	14,6483
'		'			'	(	Custo Horário da	Mão de Obra =>	27,1438
						1	Adc.M.O Ferran	nentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário	de Execução =>	31,6408
						Fato	r de Influencia d	a Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
							Produç	ão de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário	de Execução =>	31,6408
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	AKA				
			DIRETORIA TÉCNICA	A				
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)N	M				
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RE	GIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO					
DATA:	17/02/2025							
	<del>!</del>		Planilha Orçamentária An	alítica				
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m		12,2383	14,9578
Insumo	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²		76,9847	84,6832
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I		13,9051	0,1391
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m		3,9390	2,1335
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg		19,9169	4,0621
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m		4,5857	26,0764
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m		13,6858	13,3818
							Custo Total do Material =>	145,4339
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t	32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	32,5900	0,0065
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t	32,5900	0,4634

N° do Protocolone200/Sexp300567al: 5



			DIRETORIA TÉCNICA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M						
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REG	IONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETI	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	<del>-</del>		Planilha Orçamentária Ana	lítica					
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t		32,5900	0,2389
				!		C	usto Total dos Te	mpos Fixos =>	1,4681
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		édia de Transpo	` '	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t · 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000

N° do Protocolone2002S/20020e56ial: 5 Página54 de 92

R\$ 1,13

R\$ 0,90

R\$ 0,72



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

		Custo total d	os Momentos d	e Transportes =>	0,0000
MO sem LS =>	14,65	LS =>	12,94	MO com LS =>	27,59
Valor do BDI =>	65,61			Valor com BDI =>	244,15
		Quant =>	297 4400000	Preco Total =>	72 619 97

2.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051452	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento	h	0,6500000	2,27	1,47
Insumo	D00408	SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material	m³	1,0200000	774,03	789,51
Insumo	M00010	SEDOP	Taxa de Bomba	Equipamento	m³	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS => 43,7	LS =>	38,63	MO com LS =>	82,34
				Valor do BDI => 360,67	7		Valor com BDI =>	1.342,10
					Quant. =>	76,8000000	Preço Total =>	103.073,28

2.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050038	SEDOP	Armação p/ concreto		kg	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	280006	SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,0800000	24,51	1,96
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1400000	19,94	2,79
Insumo	D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	1,1000000	7,26	7,98

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2009667al: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

#### Planilha Orçamentária Analítica

			r iainnia or yamontaria / mantioa				
Insumo	D00043 SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,0250000	12,09	0,30
			MO sem LS => 1,60	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,02
			Valor do BDI => 4,78			Valor com BDI =>	17,81
				Quant. =>	16.896.0000000	Preco Total =>	300.917.76

2.5.3			VIGAS PRÉMOLDADAS						1.421.018,59
2.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
Α	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliz	ação	Custo Op	eracional	Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988
Custo Horário de Equipamentos => 4,4970									

В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000		20,8259	12,4955
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000		24,4139	14,6483

 Custo Horário da Mão de Obra =>
 27,1438

 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
 0,0000

 Custo Horário de Execução =>
 31,6408

 Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
 0,0000

 Custo do FIC =>
 0,0000

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

1,0000

145,4339

					Custo Unitário de Execução =>	31,6408
С	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m	12,2383	14,9578
Insumo	SICRO3 M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²	76,9847	84,6832
Insumo	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I	13,9051	0,1391
Insumo	SICRO3 M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m	3,9390	2,1335
Insumo	SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	19,9169	4,0621
Insumo	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	5,6864500	m	4,5857	26,0764
Insumo	SICRO3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,9777900	m	13,6858	13,3818

								-
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3	M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t	32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	32,5900	0,0065

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200/Se200656ial: 5



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	RA					0 0,2389 > 1,4681 Custo Horário 9 0,0000 0 2	
			DIRETORIA TÉCNICA			Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4681				
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M							
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REG	IONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETI	Ē.			
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO							
DATA:	17/02/2025									
			Planilha Orçamentária Anal	ítica						
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t		32,5900	0,4634	
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t		32,5900	0,2389	
	'			'		C	usto Total dos Te	mpos Fixos =>	1,4681	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		•	` ′	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t · 188 kW	0,0000100	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm				0,0000	

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página58 de 92



			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCNIO	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	NTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁG	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO DI	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	É.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIFÁ	CIO						
DATA:	17/02/2025								
	1		Planilha Orçamentária A	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90		0,0000
						Custo total o	dos Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,65 65,61	LS => Quant. =>		MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	27,59 244,15 <b>352.381,69</b>
2.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Тіро		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	_	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	981,43	981,43
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	4,5000000	19,94	89,73
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,6500000	24,68	40,72
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de2 cv	Equipamento		h	0,6500000	2,27	1,47
Insumo	D00408	SEDOP	Concreto comprado em central de 35MPA	Material		m³	1,0200000	774,03	789,51
Insumo	M00010	SEDOP	Taxa de Bomba	Equipamento		m³	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	43,71 360,67	LS => Quant. =>	38,63 <b>154,8500000</b>	Valor com BDI =>	82,34 1.342,10 <b>207.824,18</b>
2.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		SEDOP	Armação p/ concreto			kg	1,0000000	13,03	13,03

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280006 SEDOP

Composição Auxiliar

N° do Protocolone 2002 See 2013 en 5 5 Página59 de 92

24,51

1,96

h

0,0800000



	DIRETORIA TECNICA							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	LOCAL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.							
TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	17/02/2025							
	•	Planilha C	Orçamentária Analítica					
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1400000	19,94	2,79	
Insumo	D00425 SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	1,1000000	7,26	7,98	

Material

MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,78 Valor com BDI => 17,81 606.733,27 Quant. => 34.067,0000000 Preço Total =>

kg

LS =>

1,60

0,0250000

2.5.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3806420	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste			un	1,0000000	4.128,86	4.128,86
Α	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade Utilização Custo Operacional		eracional	Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9094	SICRO3	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	2,0000000	1,00	0,00	2.408,4358	1.248,9722	4.816,8716
						С	usto Horário de E	Equipamentos =>	4.816,8716
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				19,6894	78,7576

78,7576 Custo Horário da Mão de Obra =>

12,09

1,42 MO com LS =>

0,0000 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução => 4.895,6292

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

> Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução => 4.128,8588

1,1857

0,30

3,02

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

D00043 SEDOP

Arame recozido No. 18

Insumo

N° do Protocolone2002S/20030e56ial: 5 Página60 de 92



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

66,42	31,16 MO com LS =>	LS =>	35,26	MO sem LS =>
5.646,21	Valor com BDI =>		1.517,35	Valor do BDI =>
254.079.45	45.0000000 Preco Total =>	Quant. =>		

2.5.4			LAJE DO TABULEIRO						1.753.674,24
2.5.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73301	SINAPI	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	ESCO - ESCORAME	NTO	m³	1,0000000	15,14	15,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	Н	0,1700000	24,39	4,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	Н	0,1700000	19,94	3,38
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	0,4000000	10,49	4,19
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0330000	16,63	0,54
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	0,2440000	11,85	2,89
'		'		MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,88
				Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>	20,70
Ì						Quant. =>	5.088,0000000	Preço Total =>	105.321,60

2.5.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108015 SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada			m²	1,0000000	178,54	178,54
Α	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliza	ação	Custo Op	eracional	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200966ial: 5



			E LOGISTICA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	DIRET ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,01	ORIA TÉCNICA 0 X 9,60 X 10,00)M							
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO,	2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO D	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	<u> </u>				
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO								
DATA:	17/02/2025										
			Planilha Oro	çamentária Analítica							
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,1004000	1,00	0,00	18,9067	5,1140	1,8982		
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1004000	1,00	0,00	25,8847	28,0706	2,5988		
	-					Cı	sto Horário de Ed	uipamentos =>	4,4970		
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora				
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6000000				20,8259	12,4955		
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,6000000				24,4139	14,6483		
							Custo Horário da I	Mão de Obra ⇒	27,1438		
						,	Adc.M.O Ferram	entas (0,0%) =>	0,0000		
							Custo Horário o	de Execução =>	31,6408		
						Fato	r de Influencia da	Chuva - FIC =>	0,0000		
							C	Custo do FIC =>	0,0000		
							-	io de Equipe =>	1,0000		
							Custo Unitário o	de Execução =>	31,6408		
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		ı	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	1,2222100	m			12,2383	14,9578		
Insumo	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	1,1000000	m²			76,9847	84,6832		
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0100000	I			13,9051	0,1391		
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,5416400	m			3,9390	2,1335		

Prego de ferro

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm

SICRO3 M1205

SICRO3 M0290

SICRO3 M0286

Insumo

Insumo

Insumo

N° do Protocolone2002S/20020e56ial: 5 Página62 de 92

kg

m

m

19,9169

4,5857

13,6858

4,0621

26,0764

13,3818

0,2039500

5,6864500

0,9777900



		E LOGÍSTICA	4144				
		DIRETORIA TÉCNIC	A				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM	AA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00).	M				
LOCAL:	VICINAL DA VILA BOI	NIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RE	GIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ		
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BC	ONIFÁCIO					
DATA:	17/02/2025						
	-	Planilha Orçamentária An	nalítica				
						Custo Total do Material =>	145,4339
E	Banco Insun	no Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0068700	t	32,5900	0,2239
Tempo Fixo	SICRO3 M0459	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0154000	t	32,5900	0,5019
Tempo Fixo	SICRO3 M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3 M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010200	t	32,5900	0,0332
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	32,5900	0,0065
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0142200	t	32,5900	0,4634
Tempo Fixo	SICRO3 M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0073300	t	32,5900	0,2389
					_	usto Total dos Tampos Eivos	1 4604

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4681

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância N	Custo Horário		
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0068700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se200e56ial: 5



			E LOGÍSTICA	414					
			DIRETORIA TÉCNIC	Α					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA P	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)	M					
LOCAL:	VICINAL DA VII	LA BONIF	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RE	EGIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETI	ž.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONII	FÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária Ar	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0154000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t · 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0142200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0073300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
				'		Custo total d	os Momentos d	e Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,65 65,61	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	27,59 244,15
						Quant. =>	960,0000000	Preço Total =>	234.384,00
2.5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

051452 SEDOP

280026 SEDOP

Composição

Composição Auxiliar

N° do Protocolone200/Sequescial: 5

1,0000000

4,5000000


m³

981,43

19,94

981,43

89,73



N° do Protocolone2002S/2002G567a1: 5



			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA				
			DIRETORIA TÉCNIO	CA				
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)	)M				
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	O DO RIO CAE	ľÉ.	
TRECHO:	PA-458 / VILA V	TLA BONIF	ÁCIO					
DATA:	17/02/2025							
			Planilha Orçamentária A	nalítica				
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000			24,2024	24,2024
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			19,6894	19,6894
	·		<u>'</u>		'		Custo Horário da Mão de Obra =>	43,8918
							Adc.M.O Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	43,8918
						Fa	tor de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,7000
							Custo Unitário de Execução =>	25,8187
С		Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1150	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar	1,2480000	kg		129,1158	161,1365
Insumo	SICRO3	M1152	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm	1,0000000	m		1.557,0646	1.557,0646
							Custo Total do Material =>	1.718,2011
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1150	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0012500	t	32,5900	0,0407
Tempo Fixo	SICRO3	M1152	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0028000	t	32,5900	0,0913
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,1320
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância	Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
		1						

N° do Protocolone2002S/2023@567al: 5 Página66 de 92

LN

RP

Р



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCNIO	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA P	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	)M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIF	ÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO R	EGIONAL, REGIÃO DE	E INTEGRAÇÃO	DO RIO CAETÉ	Š.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONII	FÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	•		Planilha Orçamentária A	nalítica					
Momento de Transporte	SICRO3	M1150	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0012500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1152	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0028000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes		le Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => Valor do BDI =>	13,73 640,97	LS =>  Quant. =>	,	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	25,86 2.385,12 <b>183.177,2</b> 1
2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	051286	SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento eadensamento)	•		m³	1,0000000	3.762,41	3.762,41
Composição Auxiliar	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (incl. desforma)			m²	12,0000000	140,46	1.685,52
Composição Auxiliar	050736	SEDOP	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento)			m³	1,0000000	1.034,49	1.034,49
Composição Auxiliar	050038	SEDOP	Armação p/ concreto			kg	80,0000000	13,03	1.042,40
				MO sem LS => Valor do BDI =>	530,20 1.382,68	LS =>  Quant. =>	468,53 <b>3,0000000</b>	Valor com BDI =>	998,73 5.145,09 <b>15.435,2</b> 7
2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	3719529	SICRO3	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm			m	1,0000000	522,18	522,18
A .	0 ′ -1!	D	F	0	116:1:	- ~ -	0		0

Equipamentos

Código Banco

N° do Protocolone200/Se2009667al: 5

Utilização

Quantidade

**Custo Operacional** 

Custo Horário



			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARA					
			DIRETORIA TÉCNIC	A					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PO	ONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M	M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁ	CIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO RE	GIONAL, REGIÃO D	E INTEGRAÇÃO	O DO RIO CAETÉ	2.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIF	ÁCIO						
DATA:	17/02/2025								
	<del>'</del>		Planilha Orçamentária An	alítica					
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	397,8034	142,9509	397,8034
Custo Horário de Equipamentos =>							397,8034		
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	4,0000000				20,8259	83,3036
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				26,5562	26,5562
						C	usto Horário da	Mão de Obra =>	109,8598
						Α	dc.M.O Ferran	nentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário	de Execução =>	507,6632
						Fator	de Influencia da	a Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
							•	ão de Equipe =>	75,0000
								de Execução =>	6,7688
D		Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	3713823	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	1,0000000	m			380,2800	380,2800
				'			Custo Total da	s Atividades =>	380,2800
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		édia de Transp	orte (DMT)	Custo Horário
						LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3	3713823	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	0,4607600	tkm	5915012 0,000 R\$ 2,22	5915013 0,000 R\$ 1,77	5915014 208,000 R\$ 1,41	135,1317
						Custo total do	os Momentos de	Transportes =>	135,1317

N° do Protocolone 2002 See 2013 en 5 5 Página68 de 92



			E LOGÍSTICA	ARA					
	1		DIRETORIA TÉCNI	CA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO	DE UMA PON	NTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00	))M					
LOCAL:	VICINAL DA VI	LA BONIFÁC	IO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO F	REGIONAL, REGIÃO I	DE INTEGRAÇÃO	DO RIO CAET	ΓÉ.		
TRECHO:	PA-458 / VILA V	ILA BONIFÁ	CIO						
DATA:	17/02/2025								
			Planilha Orçamentária A	Analítica					
				MO sem LS => Valor do BDI =>	35,62 191,90	LS => <b>Quant. =&gt;</b>	,	Valor com BDI =>	67,10 714,08 <b>142.816,0</b> 0
2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação			m	1,0000000	86,48	86,48
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				19,6894	19,6894
	<u>'</u>						Custo Horário da	Mão de Obra =>	19,6894
							Adc.M.O Ferra	mentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário	de Execução =>	19,6894
						Fat	or de Influencia c	la Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
							Produ	ção de Equipe =>	2,0000
							Custo Unitário	de Execução =>	9,8447
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1673	Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4")	1,0000000	m			76,5911	76,5911
							Custo Tot	tal do Material =>	76,5911
E		Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1673 32,5900 0,0398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t -5914655 0,0012200 carga e descarga manuais Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0398

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/20020e56ial: 5 Página69 de 92



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

		Planilha Orçamentária Al	nalítica					
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância M	Custo Horário		
					LN	RP	Р	
Momento de Transporte	SICRO3 M1673	Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0059700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000
					Custo total d	os Momentos de	Transportes =>	0,0000
			MO sem LS =>	5,23	LS =>	4,63	MO com LS =>	9,86

Valor do BDI =>	31,78			Valor com BDI =>	118,26
		Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>	3.193,02
				,	·

2.7			SERVIÇOS FINAIS						28.445,77	
2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	'	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			m²	1,0000000	50,01	50,01	
Α	Código	Banco Equipamentos Quantidade		Quantidade Utiliza		Custo Operacional		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	373,4958	162,1984	373,4958	
				<u> </u>		C	usto Horário de l	Equipamentos =>	373,4958	
В	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora				
Insumo	P9853	SICRO3	Pré-marcador	1,0000000				20,5995	20,5995	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				19,6894	78,7576	
				-	-		Cueta Haufula d	. Mão do Obro	00.2571	

Custo Horário da Mão de Obra => 99,3571

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 472,8529

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

## Planilha Orçamentária Analítica

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

30,1800

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução => 15,6678

							•	
С	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg		10,3875	1,2465
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg		11,4833	4,0192
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	I		17,8101	0,5343
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	I		23,3779	0,0227
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	I		47,4588	28,4753
	ı	1					Custo Total do Material =>	34,2980
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	32,5900	0,0039

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	32,5900	0,0039
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,5900	0,0114
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	32,5900	0,0010
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008300	t	32,5900	0,0270
,							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0433
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância l	Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Sequescial: 5



			E LOGÍSTICA	ANA							
	1 ~		DIRETORIA TÉCNI								
OBRA:	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M									
LOCAL:	VICINAL DA VI	ICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.									
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO										
DATA:	17/02/2025										
			Planilha Orçamentária A	nalítica							
						LN	RP	Р			
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,13	5914464 0,000 R\$ 0,90	5914479 0,000 R\$ 0,72	0,0000		
				-		Custo total d	los Momentos d	e Transportes =>	0,0000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	1,75 18,37	LS =>	1,56	MO com LS => Valor com BDI =>	3,31 68,38		
						Quant. =>	321,7300000	Preço Total =>	21.999,89		
2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Tota		
Composição	4 S 06 200 02	SICRO2	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	Sinalização Rodoviária		m²	1,0000000	335,02	335,02		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliza Operativa			peracional Improdutiva	Custo Horário		
		010000			Sperativa	produtiva	Operativa	improdutiva			

Mão de Obra

Caminhão Carroceria: Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t

E408 SICRO2

Código Banco

Insumo

В

N° do Protocolone200/Sequescial: 5

1,0000000

Quantidade

0,50

0,50

74,7130

Custo Horário de Equipamentos =>

14,8929

Salário Hora

44,8030

44,8030

Custo Horário



N° do Protocolone2002S/2020e567al: 5



#### DIRETORIA TÉCNICA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

#### Planilha Orçamentária Analítica

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000002	Próprio Próprio	DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0000000	45.318,21	45.318,21
Insumo	00000002	Próprio Próprio	DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Transporte	und	1,0000000	45.318,21	45.318,21
				MO sem LS => 0	,00 LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 16.654	,44		Valor com BDI =>	61.972,65
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	61.972,65

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone200/Se2



MEMÓDIA DE CÁLCILLO						
DATA:	17/02/2025					
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO					
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M					

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos
Quantidade Total = 1,00 und
1.2 - Administração Local
Prazo da obra = 18,00 meses
Quantidade Total = 1,00 und
1.3 - Licenças e taxas da obra
Quantidade Total = 1,00 und
1.4 - Licenciamento Ambiental
Quantidade total de pontes = 1,00 und
Quantidade Total = 1,00 und
1.5 - Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira
Quantidade total de pontes = 1,00 und
Quantidade Total = 1,00 und
1.6 - Barracão de madeira (incl. instalações)
Quantidade total de pontes = 1,00 und
Dimenção da instalação provisória em cada ponte
Largura (L) = 10,00 Comprimento (C) = 20,00
Quantidade total de instalações provisórias por ponte = 200,00 m²
Quantidade total de pontes = 1,00 und
Quantidade Total = 200,00 M <sup>2</sup>
1.7 - Placa da Obra Padrão SEINFRA (m²)
Altura H = <mark>3,00                                  </mark>
QUANTIDADE = 2.00
$QOANTIDADL = \frac{2,00}{2}$
Quantidade Total = 24,00 M <sup>2</sup>
2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M)

Quantidade de encontros com placa = 2,00 und
Prazo de execução da ponte FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M) = 540,00 dias

Quantidade Total = 8.640,00 un.dia

2.1.2 - Placa de regulamentação para sinalização de obras

Quantidade de placa por faixa = 3,00 und
Quantidade de lados com placa = 2,00 und
Quantidade de lados com placa = 2,00 und

4,00 und 2,00 und

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/2023@56ial: 5

2.1.1 - Placa de advertência para sinalização de obras

Quantidade de placa por faixa =

Quantidade de lados com placa =

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO M 10,00)M	AGUARI (10	0,00 X 9,60 X							
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.									
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO									
DATA:	17/02/2025									
	MEMÓRIA DE CÁLCULO									
Prazo de exe	cução da ponte FURO DO MAGUARI (VILA DO BONIFÁCIL 100,00M X 9,60M) = 540,00	dias								
	Quantidade Total = 6.480,00 un.dia									
2 1 3 - Placa	para sinalização de obras montada em cavalete metálico									
	Quantidade de placa por faixa = 3,00 und Quantidade de lados com placa = 2,00 und Quantidade de lados com placa = 2,00 und Cucão da ponte FURO DO MAGUARI (VILA DO	dias								
	Quantidade Total = 6.480,00 un.dia									
2.1.4 - Projeto	executivo									
	Largura da Ponte = 9,60 Comprimento da Ponte = 100,00 Quantidade Total = 960,00 M²									
2.1.5 - Furo d	e sondagem em solo									
ا	Quantidade de vãos = 9,00 und									
·	Quantidade de apoios = 10,00 und									
2 1 6 - Locacá	Quantidade Total = 10,00 und io da Obra (m²)									
Compr	mento da Ponte (Cp) = 100,00 Largura da Ponte (L) = 9,60	39,60								
	ção de ponte branca sobre estrutura de concreto remanescente para manutenção do tráfeg da nova ponte	o de veículo	s leves durante							
	Comprimento da ponte existênte = 77,00 m  Quantidade Total = 77,00 m									
2.1.8 - Demol	ção de ponte de concreto existente									
	Comprimento da ponte existênte = 77,00 m									
0.0. 1	Quantidade Total = 77,00 m									
	rutura dos Encontros ação manual ate 1.50m de profundidade									
2.2.1 - LSCAV	ação mandarate 1.50m de profundidade Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) =	10,00	m							
	Comprimento da Ala da Ponte (Cap)	4,65	m							
	nº de Ala por cabeça (Nac) =	2,00	Und.							
	nº de Cabeças (Nc) =	2,00	Und.							
	Largura média escavação da Ala (Lea) =	0,50	m							
	Altura média escavação da Ala (Hea) = Volume escavação alas = 19,30	1,00	m							
	v いいいこ こうしな V はくるし ははる = 13,30									
	· ·	2 00	Und							
	nº de Cabeças (Nc) = Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) =	2,00 10,00	Und. m							

N° do Protocolone2002S/20200567al: 5



	E LOGISTICA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	17/02/2025								
	MEMÓRIA	DE CÁLCULO							
	Altura média	de Escavação nas Cabeça	s (Hme) =	5,00	m				
	Volume escavação encontros =	50,00 m <sup>3</sup>	,	,					
	Empolamento =	1,30							
000 5	Quantidade Total =	90,09 m³							
2.2.2 - Reater	rro compactado	Largura da Cabasa da Da	mto (1 om)	40.00					
		Largura da Cabeça da Po Comprimento da Ala da Po		10,00 4,65	m				
		nº de Ala por cabe	` ',	2,00	m Und.				
			eças (Nc) =		Und.				
		Largura da		2,00 0,20					
	,	Largura da ا Altura média escavação da ا	` '	1,00	m				
	Volume escavação alas = 7,		ria (i ica) –	1,00	m				
	volume escavação alas – 1,	Largura bloco	dae alae –	0,60	m				
		Altura bloco		0,60	m				
		Comprimento bloco		0,60	m				
		Quantidade bloco		4,00	m				
	Volume alas + Blocos das alas =	8,58	ado alao =	7,00	111				
	Volume escavado sem empolamento =	69,30 m <sup>3</sup>							
1	Quantidade Total =	60,71 m <sup>3</sup>							
2.2.3 - Estaca	a pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e ci								
		Quantidade de Estaca	s por ala =	1,00	und				
			e de alas =	4,00	und				
		Comprimento médio das	s estacas =	27,50	m				
	Quantidade Total =	110,00 m		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2.2.4 - Arrasa	mento mecanico de estaca de concreto armado, di								
		Quantidade de Estaca	•	1,00	Und.				
			e de alas =	4,00	Und.				
0.05	Quantidade Total =	4,00 und							
2.2.5 - Escava	ação Manual Blocos das alas	anna 2 a da Dia co de a C	tua (1 la - )	0.00					
		avação do Bloco dos Encor		0,60	m				
		vação do Bloco dos Enconti		0,60	m				
	Altura Esca	vação do Bloco dos Enconti		0,70	M M				
		Quantidade de bloco	•	1,00	Und.				
			e de alas =	4,00	Und.				
	Quantidada Tatal —			,					
2 2 6 - Evoqu	Quantidade Total =	1,00 m³		,					
2.2.6 - Execu	Quantidade Total = ção de lastro em concreto magro para blocos das a	1,00 m³ las e alas	loco (I b) –						
2.2.6 - Execu	ção de lastro em concreto magro para blocos das a	1,00 m³ las e alas Largura da forma do B		0,60	m				
2.2.6 - Execu	ção de lastro em concreto magro para blocos das a	1,00 m³ las e alas Largura da forma do B Comprimento da forma do B	loco (Cb) =	0,60 0,60	m m				
2.2.6 - Execu	ção de lastro em concreto magro para blocos das a	1,00 m³ las e alas Largura da forma do B comprimento da forma do B Altura o	loco (Cb) = do Lastro =	0,60 0,60 0,10	m m m				
2.2.6 - Execu	ção de lastro em concreto magro para blocos das a	1,00 m³ las e alas Largura da forma do B Comprimento da forma do B	loco (Cb) = do Lastro = ocos Alas =	0,60 0,60	m m				

N° do Protocolone 2002 S 2002 S 2005 Gial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M										
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.										
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO										
DATA:	17/02/2025										
	MEMÓRIA DE CÁLCULO										
2.2.7 Forms	Quantidade Total = 0,9	91 m³									
	Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = 0,6 Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = 0,6 Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = 0,7 Quantidade de blocos por ala = 1,0 Quantidade de alas = 4,0 Quantidade Total = 6,9  Eto Fck 35 Mpa  Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = 0,6	60 m 70 m 00 Und. 00 Und. <b>04 m</b> <sup>2</sup>									
2.2.9 - Armaç	Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = 0,6 Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = 0,7 Quantidade de blocos por ala = 1,0 Quantidade de alas = 4,0 Quantidade Total = 1,00 m³	70 m 00 Und.									
	Volume de concreto = 1,0 Quantidade de ferragem/m³ = 180 <b>Quantidade Total = 180,00 kg</b>										
2.3.1 - Ponte	rutura do Tabuleiro  Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto  Comprimento (Cp) = 100,00 m  Largura (Lp) = 6,70 m  Altura (Hp) = 3,00 m  Quantidade Total = 2.010,00 m³  a pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação  Comprimento da Ponte = 100	00									
2.3.3 - Arrasa	Tamanho do Vão = 11, Quantidade de Vãos = 9,0 Número de Linhas de estacas = 10, Quantidade de Estacas apoio intermediário = 10, Quantidade de apoio intermediário = 8,0 Quantidade de Estacas apoio encontros = 10, Quantidade de Estacas apoio encontros = 10, Quantidade de apoio encontros = 2,0 Total de estacas = 100 Comprimento médio de uma estaca = 30, Quantidade Total = 3.000,00 m  mento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm	111 m 00 und									
	Quantidade de Linhas de Estacas = 10, Quantidade de estacas por linha = 10,  Quantidade Total = 100,00 und  tabuas madeira (m²)										

N° do Protocolone 2002 See 2018 65 61 al: 5



LOCAL:	VICINAL DA VILA PO								
TDECHO.	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
I KECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	17/02/2025								
			<u>MEMÓR</u>	IA DE CÁLO	CULO				
BLOCOS DO	S ENCONTROS								
				Largu	ra da forma do	Bloco (Lb) =	1,30	m	
				•	to da forma do	` '	,	m	
						Bloco (Hb) =		m	
			Quantid	ade de Blocos	do Tabuleiro	` '		und	
			_301100		a forma Blocos		,	m <sup>2</sup>	
				7.1100	<u> </u>			<u></u>	
BLOCOS INT	ERMEDIÁRIOS								
				Larou	ra da forma do	Bloco (Lh) =	1,30	m	
					to da forma do			m	
				Compilition		Bloco (Hb) =	,	m	
		^	)uantidada	de Blocos do '	Tabuleiro - Inte	` '	,	und	
		•	kuannuaut	_	a forma Blocos		- ,	m <sup>2</sup>	
		Quantida	de Total =		<u>а юнна вюсоз</u> <b>m</b> ²	<u> </u>	<u> </u>	<u>1117</u>	
2 3 5 - Concre	eto Fck 35 Mpa	<u> </u>	ac iotai =	342,00	111-				
	S ENCONTROS								
2200000	5 211001111100			Largu	ra da forma do	Bloco (Lh) –	1,30	m	
					to da forma do			m	
				Compilinent		Bloco ( $Cb$ ) =		m	
			Quantid	ada da Blocos	Altura do do Tabuleiro :	` ,	,	und	
			Quantilu	,	a forma Blocos		,		
				AIE	a iuiiila biucus	=	<u>24,96</u>	<u>m³</u>	
BI OCOS INT	ERMEDIÁRIOS								
PEOCOS IN I	LUMEDIAKIOS			Loren	ra da forma da	Rloce (Lh)	4.00	m	
					ra da forma do to da forma do			m m	
				Compliment				m m	
		~	)uontida d -	do Planca da .		Bloco (Hb) =		m	
		(	kuaniliuade		Tabuleiro - Inte		-,	und	
		Onontide	de Total =		orma Blocos In	termediano =	99,84	<u>m³</u>	
236 - Armon	ão p/ concreto	Quantida	ide Total =	124,80	m³				
2.0.0 - Allilaç	ao pi conordio				\/olume (	de concreto =	124,80	m³	
				<u> </u>	uantidade de fe			kg	
					idade Total =			кy	
237 - Anare	lho de apoio tipo neoprem	e fretado (o	lm³)	Quanti	aao iotai –	££.707,00	ΝŊ		
	Largura do Neoprene =	0,40		=	4,00	dm			
	rimento do Neoprene =	0,40	m m		5,00				
Comp	Altura do Neoprene =	0,50		=	0,40				
	Altura do Neoprene =	0,04	m	= \/olume tot	,		9.00	dm³	
				voluine lot	tal de 1 aparell			dm³	
				0		Longarinas =		Und.	
	strutura dos Encontros			Quanti	idade Total =	720,00	dm³		

N° do Protocolone 2002 S 2002 S 2005 Gial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLI REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.4.1.1 - Forn	na das alas em tabuas madeira (m²)
	Área de Forma conforme corqui a baixo = 368,00 m <sup>2</sup>
	nº de Cabeças (Nc) = 1,00
4	,65 4,65
5,00	<u>5,00</u>
5,00	10,00 <u>5,00</u>
2,00	2,65 10,00 2,65 <mark>2,00</mark>
	Espessura da Ala = 0,20
1110 000	Tall OF Man
2.4.1.2 - Cond	creto Fck 35 Mpa  Volume de Concreto conforme corqui das alas = 36.60 m³
2 1 1 2 - Arm	Volume de Concreto conforme corqui das alas = 36,60 m³ ação p/ concreto
2.4.1.5 - AIIII	Volume de concreto = 36,60 m <sup>3</sup>
	Quantidade de ferragem/m³ = 180,00 kg
	Volume de Concreto conforme corqui das alas = 6.588,00 kg
2.4.2 - Laje d	
	na da laje de transição em tabuas madeira (m²)
	Largura da Laje de Transição = 10,00 m
	nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.
	Comprimento da Laje de Transição (Clt) = 4,00 m
	Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = 0,19 m
	Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = 0,29 m
	Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m
	Quantidade Total = 13,44 m <sup>2</sup>
2.4.2.2 - Cond	creto Fck 35 Mpa - laje de transição
	Largura da Ponte (Lp) = 10,00 m
	Comprimento da Laje de Transição (Clt) = 4,00 m
	Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m
	nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.
0.4.0.0^	Quantidade Total = 19,20 m³
∠.4.∠.3 - Arma	ação p/ concreto - laje de transição  Volume de concreto = 19.20 m³
2.5 - Superes	strutura - Execução do Tabuleiro
	strutura - Execução do Tabuleiro s
<b>2.5.1 - Pilare</b> 2.5.1.1 - FAE	<b>s</b> BRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
<b>2.5.1 - Pilare</b> 2.5.1.1 - FAE	<b>s</b> BRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DA, E = 18 MM. AF_09/2020
<b>2.5.1 - Pilare</b> : 2.5.1.1 - FAE PLASTIFICAI	<b>s</b> BRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

N° do Protocolone 2002 S 2002 S 2005 Gial: 5



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M								
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.								
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO								
DATA:	17/02/2025								
			<u>MEMÓ</u>	RIA DE CÁLCULO					
	Altura do Bloco =	1,00	m						
	Altura da Viga =	0,80	m						
1	Expessura da laje =	0,28	m						
F	Profundidade do Rio =	1,58	m						
	ıra da Viga Travessa =	1,00	m						
	o aparelho de apoio =	0,04	m						
	lo pilar Intermediário =	5,30	m						
Altu	ıra do pilar Encontro =	2,00	m						
Á	Diâmetro do pilar =	0,60	m						
Ar	rea da seção do pilar =	0,28	m²						
Quant	Perímetro do Pilar =	1,88	m						
Quant	tidade pilar por apoio =	4,00	und	Quantidade Total = 324,21 m <sup>2</sup>					
	NTAGEM E DESMONTAC S. AF_05/2024	GEM DE F	ÔRMA DE	PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2					
2.5.1.2.2				Quantidade Total = 324,21 m <sup>2</sup>					
	reto Fck 35 Mpa	0.00							
A	poios intermediários = Apoios do encontro =	8,00 2,00	und						
Quant	tidade pilar por apoio =	4,00	und und						
	rea da seção do pilar =	0,28	m <sup>2</sup>						
	lo pilar Intermediário =	5,30	m						
	ıra do pilar Encontro =	2,00	m						
		_,		Quantidade Total = 52,48 m <sup>3</sup>					
2.5.1.4 - Arma	ıção p/ concreto			·					
				Volume de concreto = 52,48 m³					
				Quantidade de ferragem/m³ = 220,00 kg					
2 F 2 Vian 4				Quantidade Total = 11.544,97 kg					
2.5.2 - Viga tra	avessa a das Transversinas								
2.5.2.1 - FOIIII	a das Transversinas			Quantidade de Transversinas = 10,00 und					
				Altura da Transversinas = 1,00 m					
				Largura da Transversinas = 0,80 m					
				Comprimento da Transversinas = 9,60 m					
				pedimetro da seção da Transversinas = 3,60 m					
				Quantidade Total = 297,44 m <sup>2</sup>					
2.5.2.2 - Conc	reto Fck 35 Mpa das Trar	nsversinas							
				Quantidade de transversinas = 10,00 und					
				Comprimento das Vigas transversinas = 9,60 m					
				Altura das Vigas transversinas = 0,80 m					
				Largura das Vigas transversinas = 1,00 m					
				Quantidade Total = 76,80 m <sup>3</sup>					

N° do Protocolone2002/S@20200567al: 5



	E LOGISTICA										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M										
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.										
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO										
DATA:	17/02/2025										
	MEMÓRIA DE CÁLCULO										
2.5.2.3 - Arma	ação p/ concreto - Transversinas										
	Volume de concreto =	76,80	m³								
		220,00	kg								
	Quantidade Total = 16.896,00 kg										
	Prémoldadas										
2.5.3.1- Form											
	Quantidade de vigas longarina por vão =	5,00	und								
	Número de vãos =	9,00	und								
	Número de vãos com viga de 12m =	5,00	und								
	Número de vãos com viga de 10m = Viga tipo 1 =	4,00	und								
	Viga tipo 1 = Viga tipo 1 = Viga tipo 2 = Viga tipo 3 = Vi	12,00 10,00	m m								
	Altura da forma das Vigas =	1,00	m								
	Largura média da forma das Vigas =	0,40	m								
	Perímetro da seção da viga =	2,80	m								
	Quantidade Total vigas = 1.320,00 m <sup>2</sup>	_,00									
	Quantidade de Transversinas =	18,00	und								
	Altura da Transversinas =	0,50	m								
	Largura da Transversinas =	0,25	m								
	Comprimento da Transversinas =	6,60	m								
	Quantidade Total transversinas = 123,30 m <sup>2</sup>										
	Quantidade Total = 1.443,30 m <sup>2</sup>										
2.5.3.2 - Cond	creto Fck 35 Mpa - Vigas	05.00									
	Quantidade de vigas longarinas de 12m =	25,00	und								
	Quantidade de vigas longarinas de 10m = Comprimento das Vigas longarinas tipo 1 =	20,00	und m								
	Comprimento das Vigas longarinas tipo 1 = Comprimento das Vigas longarinas tipo 2 =	12,00 10,00	m m								
	Altura 1 das Vigas longarinas =	0,80	m								
	Largura 1 das Vigas longarinas =	0,30	m								
	Altura 2 das Vigas longarinas =	0,10	m								
	Largura 2 das Vigas longarinas =	0,40	m								
	Vol. 1 longarinas 12m =	72,00	m³								
	Vol. 2 longarinas 12m =	12,00	$m^3$								
	Quantidade Total vigas 12m = 84,00 m <sup>3</sup>										
	Vol. 1 longarinas 10m =	48,00	m³								
	Vol. 2 longarinas 10m = Quantidade Total vigas 10m = 56,00 m³	8,00	m³								
	Quantidade de Transversinas =	18,00	und								
	Altura da Transversinas =	0,50	m								
	Largura da Transversinas =	0,25	m 								
	Comprimento da Transversinas = Quantidade Total transversinas = 14,85 m³	6,60	m								

N° do Protocolone 2002 S 2002 S 2005 Gial: 5



	ELOC	JISTICA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M									
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.									
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO									
DATA:	17/02/2025									
			<u>MEMÓ</u>	RIA DE CÁLCULO						
				Quantidade Total =	154,85	m³				
2.5.3.3 - Arma	ação p/ concreto - Vigas			VI-1	la	45405	3			
				Quantidade de fe Quantidade Total =	-	= 220,00	m³ kg			
2.5.3.4 - Lanç	camento de viga pré-molda	ada de até	500 kN c	om utilização de guindaste	<del>,</del>					
				Quantidade de vigas pr Quantidade Total =	émoldadas = <b>45,00</b>	= 45,00 <b>und</b>	und			
2.5.4 - Laje d		مام مم مام! ب	tob	loiso (m2)						
	oramento em cibramento		•	ouleiro (m²)						
C	omprimento da ponte =  Largura da Ponte =	100,00 9,60	m m							
Δ	Itura do Escoramento =	5,30	m							
, ,	itara do Escoramento –	0,00	***	Quantidade Total =	5.088,00	m³				
2.5.4.2 - Forr	ma tabuas madeira - Tabu	leiro (m²)			0.000,00					
С	comprimento da ponte =	100,00	m							
	Largura da Ponte =	9,60	m	Quantidade Total =	960,00	m²				
2.5.4.3 - Cond	creto Fck 35 Mpa - Tabule	eiro								
C	omprimento da ponte =	100,00	m		<u> </u>					
	Largura da Ponte =	9,60	m							
	Expessura da Laje =	0,28	m			_				
0 F 4 4 A # 100 6	aasa n/ aanarata - Tahulai			Quantidade Total =	268,80	m³				
2.5.4.4 - AIIII	ação p/ concreto - Tabulei	10		Volumo	le concreto =	= 268,80	m³			
				Quantidade de fe		,	kg			
				Quantidade Total =			Ng			
2.6 - Serviços	s Auxiliares				55.155,00	-`B				
	cimento e execução de ju	nta de dila	tação ieer	ne						
	ş			idade de Juntas de dilatação =	8,00	und				
				Largura da Ponte =	9,60	m				
				Quantidade Total =	76,80	m				
2.6.2 - Guard	da-corpo de concreto - fab	ricação - a	reia e brit							
				Comprimento da Ponte =	100,00	m				
			_	Nº de lado com G.P. =	1,00	und				
			Quant	tidade de pilaretes por metro =	0,85	und				
			0	Altura do guarda corpo =	1,20	m				
				ntidade de Barras horizontais =	2,00	und m				
			Comprin	nento das Barras horizontais =	1,00	m m				
				Largura das peças = Expessura das peças =	0,10 0,10	m m				
			\/olum	e por metro de guarda corpo =		m				
			voluiti	e por metro de guarda corpo =	0,03					

N° do Protocolone2002S@23@56ial: 5



E LOGÍSTICA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X OBRA: 10,00)M VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO LOCAL: REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO DATA: 17/02/2025 MEMÓRIA DE CÁLCULO Quantidade Total = 3.00 2.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m) Comprimento da Ponte = 100.00 Nº de lados com barreiras = 2.00 Quantidade Total = 200,00 2.6.4 - Execução de drenos Ø 100mm (und) Numero de Vãos = 9,00 Número de Dreno/Vão = 3,00 Lados com Dreno = 2,00 Comprimento unitário do dreno = 0,50 m Quantidade de Dreno = 54,00 Quantidade Total = 27,00 2.7 - Serviços Finais 2.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²) b =Comprimento da Ponte = 100,00 0.80623 8,0 Área Frontal Barreiras = 0.24 Área do Guarda Rodas lado de dentro = 80.62 Somatória Àreas = 160.86 Área do Guarda Rodas lado de fora = 80,00 Número de lados com Barreiras = 2.00 Área = 160,86 2,00 321,73 m<sup>2</sup> 2.7.2 - Placas de sinalização (m²) - Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m, contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²) Largura = 2,00 Altura = 1.00Quantidade =  $\frac{2,00}{}$ LarguraXAlturaXQuantidade 4,00 - Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar  $\emptyset = 0.9 \text{m} - 2 \text{ und (m}^2)$ Diâmetro= 0,90 Área = 0.64Quantidade =  $\frac{2,00}{}$ ÁreaXQuantidade 1,27 - Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m<sup>2</sup>) Largura = 2,00 Quantidade = 2,00 Altura = 1,00LarguraXAlturaXQuantidade 4,00 - Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m<sup>2</sup>) Largura = 0.50Altura = 0.60Quantidade = 16,00

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone 2007 Securio 25 Securio



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M
LOCAL:	VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO
DATA:	17/02/2025

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

LarguraXAlturaXQuantidade 4,80

Total Quantidades = 14,07 m<sup>2</sup>

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/20200567al: 5



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M

 $\mbox{VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - AJURUTEUA - VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, \ REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. \\$ LOCAL:

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

17/02/2025 DATA:

### **COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

## 1.1 - MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

1	Item	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	Origan	Docting	Distância	Tempo de	Quant. de	Preço Tra	insporte	Broop Tatal	Código da Font de Preço (SICR
1.   Camelado concentral comparison on compacified with 5   Nocioe Regional   Obra   244.00   6.97   4.00   384.18   0.00   10.713.13   E8041	item	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	Origem	Destino	(Km)			Terrrestre	Fluvial	Preço Total	
1.0   Line   18 k km   Line   18 km   Line	1										
Comparation - 131-14   Comparation - Harmon gradient   Comparation   C	1.1		Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	4,00	384,18	0,00	10.713,13	E9041
1.4   Compos produce homers: galantied 1:32.0   Compos per quality of the product of the composition of the product of the p			Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	3,00	384,18	0,00	8.034,85	E9041
1.5 V/V Vicinito free propers 4 x 4 com capacidade de 1,101 - 147 Nocideo Regional Cora 244,00 6,97 2,00 103,75 0,00 1.446,57 E8684 V/V Vicinito for van freighe com capacidade de 15 x 18 x W V/V Vicinito for compession com capacidade de 15 x 18 x W V/V Vicinito for compession com capacidade de 15 x 18 x W V/V Vicinito for control control compession com capacidade de 15 x 18 x W V/V Vicinito for control control compession com capacidade de 15 x 18 x W V/V Vicinito for control contr			Ü					,			
1.5   Verdest tips van flarghe come agueridade de 1.54 ± 93 Km. Nicheo Regional   Obra   244,00   6.97   2,00   79,16   0,00   1.103,77   E9125		Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147									
Caminific comoceria com capacidade de 15 t - 188 kW   Vibradur de conservoir Givernos : signarg2   Betocein : prosegoti : 4-00   Betocein : prosegoti : 4-		kW	_								
Whenche de concentro, diversors signarial	1.6		Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	79,16	0,00	1.103,72	E9125
Betoein: meacageist: -400   Betoein: -40											
Bettorieria, capacidated norminal 600 L. quescidade de mistura 3600, motor effector infasce 200 x800, protencia 4xv, exclaso carregador											
mml, rotaces 8500 pm, potencia 2400 w		Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador									
Nivel optios, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x   Feodofito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe   Máquina para pintura : shuiz : cel 10/100 1 - compres. ar p pintura cel filito   Maquina para pintura : shuiz : cel 10/100 1 - compres. ar p pintura cel filito   Maquina para pintura : shuiz : cel 10/100 1 - compres. ar p pintura cel filito   Microbomba centrifiga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, hocais 11/2" a 17, diametro rotor 143 mm hmiq = 6 mca. 7   16.8 mcha. 35 mca. 46 mcha. 32 mca. 48 mcha. 32 mcha. mcha.		Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w Lixadeira eletrica angular, para disco de 7" (180 mm),									
Teololio detronico, precisso angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe   Máquina para pintura : shulz : cst 10/100 1- compres, ar printura of filtro   Miderator control 12 miderator for pintura of filtro   Miderator control 13 miderator for filtro   Miderator control 13 miderator control 13 miderator control 14 miderator control 14 miderator control 15 miderato	1 7		Núcleo Regional	Ohra	244 00	6.97	4.00	349 25	0.00	9 739 09	F9082
Majuina de bancada : maksiwa : scma - serra circular 12"   Majuina para pintura : shulz : cal 101/001 - compres. arp / pintura / filtro   Mothomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5.42 hp. bocas 1 12" x 1", diameter ortor 143 mm hm/q = 6 mca / 16.8 m3/h a 38 mca / 6.6 m 3/h   Motoscera com motor a gasolina - 2.30 kw   Serra circular com bancada - di 30 cm - 4 kw   Transportador manual : ajs : - centralho de mão 80   Motoscera com motor a gasolina - 2.30 kw   Serra circular com bancada - di 30 cm - 4 kw   Transportador manual : ajs : - centralho de mão 80   Motoscera com motor a gasolina - 2.30 kw   Serra circular com bancada - di 30 cm - 4 kw   Transportador manual : ajs : - centralho de mão 80   Motoscera com capacidade de 10 m² - 188 kW   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   2,00   288,38   0,00   4.020,83   E9579		Teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos,	rtadios rtogionai	obia	211,00	0,07	1,00	0.10,20	0,00	0.700,00	20002
Description											
Docais 1 12" x 1", diameter rotor 143 mm hm/q = 6 mca/ 16.8 m3/h a 38 mc. 4, 6.6 m3/h   Motossera com motor a gaselina - 2.30 kw   Serra circular com motor a gaselina - 2.30 kw   Transportator manual: a)s : - carrishn de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishnão de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishn de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishnão de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishnão de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishnão de mão 80   Transportator manual: a)s : - carrishnão 40											
Motosserar com motor a gasolina - 2,30 kw   Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80		bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca /									
Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80		Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw									
1.8   Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t   Núcleo Regional Obra   244,00   6,97   2,00   74,71   0,00   1.041,71   E408											
1.9   Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   2,00   288,38   0,00   4.020,83   E9579	1.0		Mária - Brainnaí	Observ	044.00	0.07	0.00	74.74	0.00	1 011 71	F.400
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   2,00   150,49   0,00   2.098,31   E9687			-					·			
Note   Precident   Precident		·							·		
Item   M\(\tilde{\tii	1.10	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Núcleo Regional	Obra	244,00						E9687
Property		_			Distância	Tempo de					
2	Item	MAO DE OBRA	Origem	Destino			Quant. M.O.			Preço Total	Fonte de Preço
2.2   Vigia	2	Mobilização de Pessoal				(IIOIas)		Terriesue	Fluviai		
Constructed of obtained and earlie especial (Encarregado   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   1,00   80,00   0,00   80,00			Núcleo Regional		244,00						
Care		Encarregado de obra de arte especial (Encarregado									
2.5         Laboratorista         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         80,00           2.6         Auxillar de laboratório         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         160,00           2.7         Faxineiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         80,00           2.8         Motorista         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         5,00         80,00         0,00         400,00           2.9         Topógrafo         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         400,00           2.10         Auxillar de Topógrafo         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         400,00           2.11         Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.12         Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00 <td></td>											
2.7         Faxineiro         Núcleo Regional Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         80,00           2.8         Motorista         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         5,00         80,00         0,00         400,00           2.9         Topógrafo         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         80,00           2.10         Auxiliar de Topógrafo         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         2,00         80,00         0,00         160,00           2.11         Carpinteiro         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.12         Armador         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.13         Pedreiro         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.14         Serventes         Núcleo Regional Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.15         Ajudante de Carpin	2.5	Laboratorista				6,97	1,00		0,00	80,00	
2.8         Motorista         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         5,00         80,00         0,00         400,00           2.9         Topógrafo         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         1,00         80,00         0,00         80,00           2.10         Avaliar de Topógrafo         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         2,00         80,00         0,00         160,00           2.11         Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.12         Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.13         Pedreiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.14         Serventes         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         32,00         80,00         0,00         2,560,00           2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00 </td <td></td>											
2.9   Topógrafo   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   1,00   80,00   0.00   80,00     2.10   Auxiliar de Topógrafo   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   2,00   80,00   0,00   160,00     2.11   Carpínetiro   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.12   Armador   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.13   Pedreiro   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.14   Serventes   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.15   Ajudante de Carpínteiro   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.16   Ajudante de Armador   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     2.16   Ajudante de Armador   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     3.16   Ajudante de Armador   Núcleo Regional   Obra   244,00   6,97   8,00   80,00   0,00   640,00     3.17   Subtotal (Pessoal)   7.120,00     3.18   TOTAL MOBILIZAÇÃO   45.318,21											
2.10         Auxiliar de Popógrafo         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         2,00         80,00         0,00         160,00           2.11         Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.12         Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.13         Pedreiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.14         Serventes         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         32,00         80,00         0,00         2,560,00           2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00<											SEINFRA
2.11         Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.12         Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.13         Pedreiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.14         Serventes         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         32,00         80,00         0,00         2,560,00           2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           3.00         Subtotal (Pessoal)         TOTAL MOBILIZAÇÃO         45,318,21         45,318,21	2.10	Auxiliar de Topógrafo									
2.13         Pedreiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.14         Serventes         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         32,00         80,00         0,00         2,560,00           2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           Subtotal (Pessoal)         7,120,00 <td></td> <td></td> <td>Núcleo Regional</td> <td>Obra</td> <td></td> <td>6,97</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>640,00</td> <td></td>			Núcleo Regional	Obra		6,97	8,00		0,00	640,00	
2.14         Serventes         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         32,00         80,00         0,00         2,560,00           2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           Subtotal (Pessoal)           TOTAL MOBILIZAÇÃO         45,318,21											
2.15         Ajudante de Carpinteiro         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           Subtotal (Pessoal)         7.120,00           TOTAL MOBILIZAÇÃO         45.318,21											
2.16         Ajudante de Armador         Núcleo Regional         Obra         244,00         6,97         8,00         80,00         0,00         640,00           Subtotal (Pessoal)         7,120,00           TOTAL MOBILIZAÇÃO         45,318,21											
Subtotal (Pessoal)   7.120,00											
TOTAL MOBILIZAÇÃO 45.318,21						5,01	-,	Subto	tal (Pessoal)		
								TOTAL MO	DBILIZAÇÃO		
TOTAL MOBILIZAÇÃO + BDI 61.972,65									DDI		1

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone 2002 S. 22 23 20 5 6 ial: 5



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M

VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – AJURUTEUA – VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ. LOCAL:

TRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

17/02/2025 DATA:

#### **COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

#### 3.1 - DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

				Distância	Tempo de	Quant. de	Preço Tra	insporte		
Item	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	Origem	Destino	(Km)	Viagem (horas)	Equip. / Viagem	Terrrestre	Fluvial	Preço Total	Fonte de Preço
1	Equipamentos, Ferramentas e Veículos				, ,					
1.1	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kw	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	4,00	384,18	0,00	10.713,13	E9041
1.2	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw Grupo gerador - 13/14 kva	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	3,00	384,18	0,00	8.034,85	E9041
1.4	Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0									
1.5	Veículo leve - 53 kw Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	103,75	0,00	1.446,57	E9684
1.6	kw	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	79,16	0,00	1.103,72	E9125
	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW									
	Vibrador de concreto : diversos : vip-mt2									
	Betoneira : menegotti : - 400									
	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador									
	Compactador de solo CM-13									
	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w									
	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v									
1.7	Nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	4,00	349,25	0,00	9.739,09	E9082
	Teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe									
	Máquina de bancada : maksiwa : scma - serra circular 12"									
	Máquina para pintura : shulz : csl 10/100 1 - compres. ar p/ pintura c/ filtro									
	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h									
	Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw									
	Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw									
	Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80			-						
1.8	Caminhão Carroceria: Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	74,71	0,00	1.041,71	E408
1.9	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	288,38	0,00	4.020,83	E9579
1.10	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Núcleo Regional	Obra	244,00	6,97	2,00	150,49	0,00	2.098,31	E9687
						Equipamento			38.198,21	
Item	MÃO DE OBRA	Origem	Destino	Distância (Km)	Tempo de Viagem	Quant. M.O.	Preço Tra Terrrestre	nsporte Fluvial	Preço Total	Fonte de Preço
2	Desmobilização de Pessoal			,	g		1011100110	Travia		
2.1	Engenheiro chefe	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	1,00	80,00	0,00	80,00	
2.2	Vigia  Encarregado de obra de arte especial (Encarregado	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	2,00	80,00	0,00	160,00	
2.3	especializado)	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	1,00	80,00	0,00	80,00	
2.4	Técnico de segurança do trabalho	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	1,00	80,00	0,00	80,00	
2.5	Laboratorista Auxiliar de laboratório	Núcleo Regional	Obra	244	6,97 6,97	1,00	80,00 80.00	0,00	80,00	
2.7	Faxineiro	Núcleo Regional Núcleo Regional	Obra Obra	244 244	6,97	2,00 1.00	80.00	0,00	160,00 80,00	
2.8	Motorista	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	5.00	80.00	0.00	400.00	05111504
2.9	Topógrafo	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	1,00	80,00	0,00	80,00	SEINFRA
2.10	Auxiliar de Topógrafo	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	2,00	80,00	0,00	160,00	
2.11	Carpinteiro	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	8,00	80,00	0,00	640,00	
2.12	Armador	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	8,00	80,00	0,00	640,00	
2.13	Pedreiro Serventes	Núcleo Regional Núcleo Regional	Obra	244 244	6,97 6.97	8,00 32.00	80,00 80.00	0,00	640,00 2.560,00	
2.14	Ajudante de Carpinteiro	Núcleo Regional	Obra Obra	244	6,97	8,00	80,00	0,00	2.560,00 640,00	
2.16	Ajudante de Carpinteiro	Núcleo Regional	Obra	244	6,97	8,00	80.00	0,00	640,00	
	1.4		92.4	1	0,01	0,00		tal (Pessoal)	7.120,00	
							TOTAL DESMO		45.318,21	
							_	BDI	16.654,44	
									10.007,77	

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone 2002 S. 22 23 20 5 6 ial: 5



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M

LOCAL: VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - AJURUTEUA - VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

SUBTRECHO: PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA: 88,37% MENSALISTA: 48,18%

# COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Prazo da obra: 18,00 meses Utilização: 18,00 meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE MENSAL	PERÍODO	QTDE	SALÁRIO SEM	SALÁRIO COM		ZAÇÃO	CUSTO UN	_	CUSTO TOTAL
	102.00	2200	5	ZIDE IIIEIIOAE	. 2000	TOTAL	ENCARGOS	ENCARGOS	PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	20010 101AL
	MAO DE (	OBRA											
1.1	Parcela F												
1.1.1	Gerência	Técnica											
1.1.1.1	P9955	Engenheiro chefe	mês	1,00	18,00	18,00	26.013,80	38.547,248840					693.850,47000
1.1.2		Administrativa		•	',								
1.1.2.1	P9827	Vigia	mês	2,00	18,00	36,00	4.533,47	6.717,695846					241.837,05000
4.0	Parcela v	inaulada											
1.2 1.2.1		e Produção											
1.2.1.1		Encarregado de obra de arte especial (Encarregado especializado)	mês	1,00	18,00	18,00	8.230,750000	12.196,325350		1			219.533,85000
1.2.2		e Medicina e Segurança do Trabalho	illes	1,00	10,00	10,00	8.230,730000	12.190,323330		l l			219.555,65000
1.2.2.1		Técnico de segurança do trabalho	mês	1,00	18,00	18,00	7.115,290000	10.543,436722					189.781,86000
		,		•		•	·			l l		•	·
1.3	Parcela v												
1.3.1		Técnológico											
1.3.1.1	S/C	Equipe de controle tecnológico	Eq.xmês			4,55					18.916,50		85.984,09000
1.4	Manutenç	ão Canteiro											
1.4.1	P9842	Faxineiro	mês	1,00	18,00	18,00	3.867,720000	5.731,187496					103.161,37000
		(	Conforme Ma	anual - volume 8, p	oag. 53: A ed	quipe mínin	na do canteiro.						
												SUBTOTAL 1	1.534.148,69000
												30BTOTAL I	1.554.146,09000
2		S / EQUIPAMENTOS											
2.1	Parcela fi												
2.1.1		Técnica Auxiliar											
2.1.1.1		Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	h	1,00	18,00	18,00			44,00	176,00	103,750000	48,200000	234.867,60000
2.1.1.2	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 Kw	h	1,00	18,00	18,00			44,00	176,00	79,160000	42,610000	197.683,2000
												SUBTOTAL 2	432.550,80000
												COSTOTAL	+32.330,00000
												TOTAL	1.966.699,49000
											DECDECAC	DIVERSAS (0%)	
											DLJF LJAJ L	214 EN3M3 (U/0)	

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/20030e56ial: 5



OBJETO: LOCAL:

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M

SUBTRECHO:

VICINAL DA VILA BONIFÁCIO, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - AJURUTEUA - VILA BONIFÁCIO, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

PA-458 / VILA VILA BONIFÁCIO

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA: 88,37% MENSALISTA: 48,18%

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Prazo da obra:

onde:

18,00

Utilização: 18.00 meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE MENSAL	DEDÍODO	QTDE	SALÁRIO SEM	SALÁRIO COM	UTILI	ZAÇÃO	CUSTO U	NITÁRIO	CUSTO TOTAL
I I LIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	OND	QIDE WENSAL	PERIODO	TOTAL	ENCARGOS	ENCARGOS	PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	COSTO TOTAL
										T	OTAL COM DESF	PESAS DIVERSAS	1.966.699,490000
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 36,75%							722.762,060000						

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI 2.689.461,550000

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI POR MÊS 149.414,530556

CÁLCULO DA EQUIPE - PARCELA VARIÁVEL												
	Equipe Controle Tecnológico	Eq.xmês	qntd	fator	qntd	SALÁRIO SEM ENCARGOS	SALÁRIO COM ENCARGOS	prod	improd	valor prod	valor improd	Preço
P9858	Laboratorista	mês	1,00	1	1,00	2.639,29	3.910,900367					3.910,900000
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,00	1	2,00	1.685,20	2.497,129360					4.994,250000
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	h	1,00	1	1,00			44,00	176,00	78,101900	37,357200	10.011,350000
										Fauine x mês		18 916 500000

Cálculo da quantidade de equipe

(11)

E∟ representa a quantidade total de equipes de controle tecnológico necessária para ensaiar a quantidade de serviços prevista em projeto (equipe x mês);

Q<sub>p</sub> representa a quantidade de serviços prevista em projeto (und);

QE representa a quantidade de serviços que uma equipe de controle tecnológico tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas (und).

Qp = 5.000.00 m³

Qe = 1.100,00 m³ (Valor conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08 - Administração Local)


Volume Total de Concreto = 5.000.00 m<sup>3</sup>

4,5455 und

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/20030667671: 5 Página89 de 92







## DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS REGIME - HORISTA

GRUPO A         A.1         INCRA         0,20%           A.2         SEBRAE         0,60%           A.3         SENAI         1,00%           A.4         SESI         1,50%           A.5         Salário educação         2,55%           A.6         Seguro contra acidentes de trabalho         3,00%           A.7         F.G.T.S         8,00%           A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B         B         1           B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-cenfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A <th></th> <th>ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>%</th>		ENCARGOS SOCIAIS	%
A.2         SEBRAE         0,60%           A.3         SENAI         1,00%           A.4         SESI         1,50%           A.5         Salário educação         2,50%           A.6         Seguro contra acidentes de trabalho         3,00%           A.7         F.G.T.S         8,00%           A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B         B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%	GRUP	O A	
A.3         SENAI         1,00%           A.4         SESI         1,50%           A.5         Salário educação         2,50%           A.6         Seguro contra acidentes de trabalho         3,00%           A.7         F.G.T.S         8,00%           A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B           B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.2         Aviso Prévio Traba	A.1	INCRA	0,20%
A.4       SESI       1,50%         A.5       Salário educação       2,50%         A.6       Seguro contra acidentes de trabalho       3,00%         A.7       F.G.T.S       8,00%         A.8       INSS       0,00%         A.8       INSS       0,00%         A Total dos Encargos Sociais Básicos       16,80%         GRUPO B       0,07%         B.1       Licença Paternidade       0,07%         B.2       Faltas Justificadas       0,75%         B.3       Feriados       4,16%         B.4       13° Salário       11,23%         B.5       Férias Gozadas       13,17%         B.6       Salário Maternidade       0,04%         B.7       Auxilio Acidente de Trabalho       0,11%         B.8       Auxilio Acidente de Trabalho       0,11%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.10       Repouso Semanal Remunerado       18,13%         B       Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A       51,30%         GRUPO C       C.1       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.2       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.3       Férias Indenização Adicional </td <td>A.2</td> <td>SEBRAE</td> <td>0,60%</td>	A.2	SEBRAE	0,60%
A.5       Salário educação       2,50%         A.6       Seguro contra acidentes de trabalho       3,00%         A.7       F.G.T.S       8,00%         A.8       INSS       0,00%         A       Total dos Encargos Sociais Básicos       16,80%         GRUPO B       0,07%         B.1       Licença Paternidade       0,07%         B.2       Faltas Justificadas       0,75%         B.3       Feriados       4,16%         B.4       13° Salário       11,23%         B.5       Férias Gozadas       13,17%         B.6       Salário Maternidade       0,04%         B.7       Auxilio Acidente de Trabalho       0,11%         B.8       Auxilio Acidente de Trabalho       0,11%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.10       Repouso Semanal Remunerado       18,13%         B       Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A       51,30%         GRUPO C       C.1       Aviso Prévio Indenizado       0,14%         C.2       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.3       Férias Indenizadas       1,82%         C.4	A.3	SENAI	1,00%
A.6         Seguro contra acidentes de trabalho         3,00%           A.7         F.G.T.S         8,00%           A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B         B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13º Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,41%           C.3         Férias Indenizadas         1,82%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5	A.4	SESI	1,50%
A.7         F.G.T.S         8,00%           A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B             B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13º Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.3         Férias Indenizadas         1,82%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5         Indenização Adicional         0,49% </td <td>A.5</td> <td>Salário educação</td> <td>2,50%</td>	A.5	Salário educação	2,50%
A.8         INSS         0,00%           A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B             B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.3         Férias Indenizadas         1,82%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5         Indenização Adicional         0,49%           C         Total dos Encargos Sociais que não recebem a	A.6	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A         Total dos Encargos Sociais Básicos         16,80%           GRUPO B         B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxílio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxílio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.3         Férias Indenizadas         1,82%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5         Indenização Adicional         0,49%           C         Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A         11,16%           GRUPO D         Reincidência de A, Aviso Prévio Tr	A.7	F.G.T.S	8,00%
GRUPO B         B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13° Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxílio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxílio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.3         Férias Indenizadas         1,82%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5         Indenização Adicional         0,49%           C         Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A         11,16%           GRUPO D         D.1         Reincidência de A sobre	A.8	INSS	0,00%
B.1         Licença Paternidade         0,07%           B.2         Faltas Justificadas         0,75%           B.3         Feriados         4,16%           B.4         13º Salário         11,23%           B.5         Férias Gozadas         13,17%           B.6         Salário Maternidade         0,04%           B.7         Auxilio Acidente de Trabalho         0,11%           B.8         Auxilio-enfermidade         0,89%           B.9         Dias de chuva         2,75%           B.10         Repouso Semanal Remunerado         18,13%           B         Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A         51,30%           GRUPO C         C.1         Aviso Prévio Indenizado         5,82%           C.2         Aviso Prévio Trabalhado         0,14%           C.3         Férias Indenizadas         0,14%           C.4         Depósito Recisão sem Justa Causa         2,89%           C.5         Indenização Adicional         0,49%           C         Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A         11,16%           GRUPO D         Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado         0,49%	A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%
B.2       Faltas Justificadas       0,75%         B.3       Feriados       4,16%         B.4       13° Salário       11,23%         B.5       Férias Gozadas       13,17%         B.6       Salário Maternidade       0,04%         B.7       Auxílio Acidente de Trabalho       0,11%         B.8       Auxílio-enfermidade       0,89%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.10       Repouso Semanal Remunerado       18,13%         B       Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A       51,30%         GRUPO C         C.1       Aviso Prévio Indenizado       5,82%         C.2       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.3       Férias Indenizadas       1,82%         C.4       Depósito Recisão sem Justa Causa       2,89%         C.5       Indenização Adicional       0,49%         C         Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A       11,16%         GRUPO D         D.1       Reincidência de A sobre B       8,62%         Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado       0,49% <td>GRUP</td> <td>0 B</td> <td></td>	GRUP	0 B	
B.3       Feriados       4,16%         B.4       13° Salário       11,23%         B.5       Férias Gozadas       13,17%         B.6       Salário Maternidade       0,04%         B.7       Auxílio Acidente de Trabalho       0,11%         B.8       Auxílio-enfermidade       0,89%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.10       Repouso Semanal Remunerado       18,13%         B       Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A       51,30%         GRUPO C       C.1       Aviso Prévio Indenizado       5,82%         C.2       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.3       Férias Indenizadas       1,82%         C.4       Depósito Recisão sem Justa Causa       2,89%         C.5       Indenização Adicional       0,49%         C       Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A       11,16%         GRUPO D       Reincidência de A sobre B       8,62%         Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado       0,49%	B.1	Licença Paternidade	0,07%
B.4       13° Salário       11,23%         B.5       Férias Gozadas       13,17%         B.6       Salário Maternidade       0,04%         B.7       Auxílio Acidente de Trabalho       0,11%         B.8       Auxílio-enfermidade       0,89%         B.9       Dias de chuva       2,75%         B.10       Repouso Semanal Remunerado       18,13%         B       Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A       51,30%         GRUPO C       C.1       Aviso Prévio Indenizado       5,82%         C.2       Aviso Prévio Trabalhado       0,14%         C.3       Férias Indenizadas       1,82%         C.4       Depósito Recisão sem Justa Causa       2,89%         C.5       Indenização Adicional       0,49%         C       Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A       11,16%         GRUPO D       B.62%       Reincidência de A sobre B       8,62%         Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado       0,49%	B.2	Faltas Justificadas	0,75%
B.5 Férias Gozadas B.6 Salário Maternidade B.7 Auxílio Acidente de Trabalho B.8 Auxílio-enfermidade B.9 Dias de chuva B.10 Repouso Semanal Remunerado B.10 Repouso Semanal Remunerado B.11 Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A B.10 Aviso Prévio Indenizado C.1 Aviso Prévio Trabalhado C.2 Aviso Prévio Trabalhado C.3 Férias Indenizadas C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa C.5 Indenização Adicional C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A B.10 Auxílio Prévio Trabalhado C.14% C.2 Aviso Prévio Trabalhado C.3 Férias Indenizadas C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa C.5 Indenização Adicional C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A B.62% CRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.3	Feriados	4,16%
B.6 Salário Maternidade 0,04% B.7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,111% B.8 Auxílio-enfermidade 0,89% B.9 Dias de chuva 2,75% B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,13% B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 51,30%  GRUPO C C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49% C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.4	13º Salário	11,23%
B.7 Auxílio Acidente de Trabalho  B.8 Auxílio-enfermidade  Dias de chuva  Repouso Semanal Remunerado  B.10 Repouso Semanal Remunerado  Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A  Total dos Prévio Indenizado  C.1 Aviso Prévio Indenizado  C.2 Aviso Prévio Trabalhado  C.3 Férias Indenizadas  C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa  C.5 Indenização Adicional  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A  Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A  Total dos Encargos Prévio Trabalhado  Reincidência de A sobre B  Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.5	Férias Gozadas	13,17%
B.8 Auxílio-enfermidade 0,89% B.9 Dias de chuva 2,75% B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,13%  B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 51,30%  GRUPO C C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.6	Salário Maternidade	0,04%
B.9 Dias de chuva 2,75% B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,13%  B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 51,30%  GRUPO C  C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,13%  B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 51,30%  GRUPO C  C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.8	Auxílio-enfermidade	0,89%
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 51,30%  GRUPO C  C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	B.9	Dias de chuva	2,75%
GRUPO C  C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49%	B.10	Repouso Semanal Remunerado	18,13%
C.1 Aviso Prévio Indenizado C.2 Aviso Prévio Trabalhado C.3 Férias Indenizadas C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa C.5 Indenização Adicional C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A CRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  5,82% C,5 Aviso Prévio Indenizado 5,82% C,5 Indenizadas 1,82% C,5 Indenização Adicional 0,49% C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16% CRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	В	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	51,30%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado C.3 Férias Indenizadas C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa C.5 Indenização Adicional C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A CRUPO D D.1 Reincidência de A sobre B Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  0,14% 1,82% 0,49%  1,82% 0,49%	GRUP	ос	
C.3 Férias Indenizadas 1,82% C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49%	C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,82%
C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 2,89% C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62% Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49%	C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%
C.5 Indenização Adicional 0,49%  C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62%  Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49%	C.3	Férias Indenizadas	1,82%
C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 11,16%  GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B 8,62%  Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49%	C.4	Depósito Recisão sem Justa Causa	2,89%
GRUPO D  D.1 Reincidência de A sobre B  Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  0,49%	C.5	Indenização Adicional	0,49%
D.1 Reincidência de A sobre B 8,62%  Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre  Aviso Prévio Indenizado 0,49%	С	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	11,16%
Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  0,49%	GRUP	O D	
Aviso Prévio Indenizado 0,49%	D.1	Reincidência de A sobre B	8,62%
D Total das Taxas das reincidências 9,11%			0,49%
	D	Total das Taxas das reincidências	9,11%
TAXA TOTAL (%) 88,37%	TAYA	TOTAL (%)	QQ 270/

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/2023@56ial: 5



#### GOVERNO DE ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES



## DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS REGIME - MENSALISTA

	ENCARGOS SOCIAIS	%
GRUP	O A	
A.1	INCRA	0,20%
A.2	SEBRAE	0,60%
A.3	SENAI	1,00%
A.4	SESI	1,50%
A.5	Salário educação	2,50%
A.6	Seguro contra acidentes	3,00%
A.7	F.G.T.S	8,00%
A.8	INSS	0,00%
Α	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%
GRUP	O B	
B.1	Licença Paternidade	0,05%
B.2	Faltas Justificadas	0,56%
B.3	Feriados	0,00%
B.4	13º Salário	8,33%
B.5	Férias Gozadas	9,77%
B.6	Salário Maternidade	0,03%
B.7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B.8	Auxílio-enfermidade	0,66%
B.9	Dias de chuva	0,00%
B.10	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
В	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	19,48%
GRUP	о с	
C.1	Aviso Prévio Indenizado	4,32%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	1,35%
C.4	Depósito Recisão sem Justa Causa	2,14%
C.5	Indenização Adicional	0,36%
С	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	8,27%
GRUP	PO D	
D.1	Reincidência de A sobre B	3,27%
	Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%
D	Total das Taxas das reincidências	3,63%
TAVA	TOTAL (9/)	40 400/
IAXA	A TOTAL (%)	48,18%

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375

N° do Protocolone2002S/2023@56ial: 5



#### **DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC GERENCIA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - GOE**

ITENS DE RELATIVOS À ADMIN	IISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre PV	% sobre CD				
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	5,85	8,00				
C - DESPESAS FINANCEIRAS	0,85% SOBRE (PV - LUCRO)	0,91	1,24				
D - RISCOS	0,50% DO PV	0,50	0,68				
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% DO PV	0,25	0,34				
	Sub-Total	7,51	10,26				
LUCRO		% sobre PV	% sobre CD				
F - LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	6,22	8,52				
	Sub-Total	6,22 13,73	8,52 18,78				
	BDI SEM IMPOSTOS						
TAXAS E IMPOS	STOS	% sobre PV	% sobre CD				
G - PIS	0,65% DE PV	0,65	0,88				
H - COFINS	3,00% DE PV	3,00	4,10				
I - ISSQN	3,00% DE PV	5,00	6,84				
J - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50% DE PV	4,50	6,15				
	Sub-Total	13,15	17,97				
BDI COM IMPOS	STOS	26,88	36,75				
CUSTO DIRETO - CD		73,13					
PREÇO DE VENDA - PV		100,00					
BDI COM IMPOSTOS (%)	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,88	36,75				

PV = PREÇO DE VENDA CD = CUSTO DIRETO
SELIC DEZ. /2025 (12,25% aa)
TAXA MÉDIA ANUAL DE INFLAÇÃO (BANCO CENTRAL - ÚLTIMOS 12 MESES)
CF = ((1 + SELIC)<sup>1/12</sup> X (1 + INFL)<sup>1/12</sup> - 1) SEGUROS E GARANTIAS (2,5% aa SOBRE 5% DO PV - PRAZO MÉDIO = 720 DIAS OU 2 ANOS)

12,25% 3,93% 1,29%

A CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA) DE ACORDO COM A LEI 13.161 / 2015

Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375 N° do Protocolone 2002 S 2023 2056 Tal: 5



## **ASSINATURAS**

Número do Protocolo: 2025/2230537

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Jacob Santana Auday, CPF: \*\*\*.317.492-\*\*

Em: 17/02/2025 16:09:06

**Aut. Assinatura:** fad0d0e1d1f9abba81482a4537590c94d7423feb55284e924c8cfe8a64507693



Identificador de autenticação: 619febb9-f324-4148-bbd5-31f6819fc375