

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA
LOCAL:	ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5 .0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA

5 .1 - SERVIÇOS INICIAIS

5 .1.1 - Placa de advertência para sinalização de obras

Quantidade de placa por faixa =	1,00	und
Quantidade de lados com placa =	2,00	und
Quantidade de encontros com placa =	1,00	und
Prazo de execução da ponte M CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO C=	150,00	dias
Quantidade Total =	300,00	un.dia

5 .1.2 - Placa de regulamentação para sinalização de obras

Quantidade de placa por faixa =	1,00	und
Quantidade de lados com placa =	2,00	und
Quantidade de lados com placa =	1,00	und
Prazo de execução da ponte M CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO C=	150,00	dias
Quantidade Total =	300,00	un.dia

5 .1.3 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico

Quantidade de placa por faixa =	1,00	und
Quantidade de lados com placa =	2,00	und
Quantidade de lados com placa =	1,00	und
Prazo de execução da ponte M CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO C=	150,00	dias
Quantidade Total =	300,00	un.dia

5 .1.4 - Projeto executivo

Largura da Ponte =	9,60
Comprimento da Ponte =	30,00
Quantidade Total =	288,00 M²

5 .1.5 - Furo de sondagem em solo

Comprimento da Ponte =	30,00	m
Quantidade de apoios/furos=	4,00	m
Quantidade Total =	4,00	und

5 .1.6 - Locação da Obra (m²)

Comprimento da Ponte (Cp) =	30,00	Largura da Ponte (L) =	9,60
Comprimento das alas =	4,65	Largura da Ponte + Largura das alas =	18,60
Quantidade Total =	374,49	m²	

5 .2 - INFRAESTRUTURA

5 .2.1 - Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto

Comprimento (Cp) =	30,00	m
Largura (Lp) =	9,60	m
Altura (Hp) =	2,10	m
Quantidade Total =	604,80	m³

5 .2.2 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação

Comprimento da Ponte =	30,00	m
Tamanho do Vão =	10,00	m
Quantidade de Vãos =	3,00	und
Quantidade de apoios =	4,00	und

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA

LOCAL: ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de Estacas apoio = 10,00 und

Total de estacas = 40,00 und

Comprimento médio de uma estaca = 28,00 m

Quantidade Total = 1.120,00 m

5 .2.3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t

Quantidade de Estacas = 1.120,00 m

Peso por metro de estaca 30cm x 30cm = 0,23 t/m

Quantidade Total = 252,00 t

5 .2.4 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm

Quantidade de Linhas de Estacas = 4,00 Und.

Quantidade de estacas por linha = 10,00 Und.

Quantidade Total = 40,00 und

5 .2.5 - Fôrmas de compensado plastificado (m²)

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) = 1,00 m

Comprimento da forma do Bloco (Cb) = 9,60 m

Altura do Bloco (Hb) = 1,00 m

Quantidade de Blocos do Tabuleiro = 4,00 und

Área forma Blocos Encontros = m²

Quantidade Total = 123,20 m²

5 .2.6 - Concreto Fck 35 Mpa

BLOCOS INTERMEDIÁRIOS

Largura da forma do Bloco (Lb) = 1,00 m

Comprimento da forma do Bloco (Cb) = 9,60 m

Altura do Bloco (Hb) = 1,00 m

Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = 4,00 und

Quantidade Total = 38,40 m³

5 .2.7 - Armação p/ concreto

Volume de concreto = 38,40 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 80,00 kg

Quantidade Total = 3.072,00 kg

5 .2.8 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)

Largura do Neoprene = 0,40 m

= 4,00 dm

Comprimento do Neoprene = 0,50 m

= 5,00 dm

Altura do Neoprene = 0,04 m

= 0,40 dm

Volume total de 1 aparelho de apoio = 8,00 dm³

Quantidade de vigas por vão = 4,00 Und.

Quantidade de vãos = 3,00 und

Quantidade Total = 192,00 dm³**5 .3 - SUPERESTRUTURA****5 .3.1 - Alas e Cortinas**

5 .3.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)

Área de Forma conforme corqui a baixo = 216,00 m²

nº de Cabeças (Nc) = 2,00





OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA

LOCAL: ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO**5 .3.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa**

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 21,48 m³

5 .3.1.3 - Armação p/ concreto

Volume de concreto = 21,48 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 80,00 kg

Volume de Concreto conforme corqui das alas = 1.718,40 kg

5 .3.2 - Laje de Transição**5 .3.2.1 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**

Largura da Laje = 9,60 m

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.

Comprimento da Laje de Transição (ClT) = 4,00 m

Espessura = 0,10 m

Quantidade Total = 7,68 m³

5 .3.2.2 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.

Comprimento da Laje de Transição (ClT) = 4,00 m

Espessura do Tbuileiro na Extremidade (Ete) = 0,19 m

Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = 0,29 m

Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m

Quantidade Total = 13,05 m²

5 .3.2.3 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição

Largura da Ponte (Lp) = 9,60 m

Comprimento da Laje de Transição (ClT) = 4,00 m

Espessura média do Tabuleiro (Emt) = 0,24 m

nº de Cabeças (Nc) = 2,00 und.

Quantidade Total = 18,43 m³

5 .3.2.4 - Armação p/ concreto - laje de transição

Volume de concreto = 18,43 m³

Quantidade de ferragem/m³ = 100,00 kg

Quantidade Total = 1.843,00 kg

5 .3.3 - Vigas Prémoldadas**5 .3.3.1- Forma das Vigas**

Quantidade de vigas longarina por vão = 4,00 und

Número de vãos = 3,00 und

Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = 10,00 m

Altura da forma das Vigas = 1,00 m

Largura média da forma das Vigas = 0,40 m

Quantidade Total vigas = 249,60 m²

Quantidade de Transversinas = 6,00 und

Altura da Transversinas = 0,50 m

Largura da Transversinas = 0,25 m

Comprimento da Transversinas = 6,50 m

Quantidade Total transversinas = 40,50 m²

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA
LOCAL:	ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade Total = 290,10 m²

5 .3.3.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas

Quantidade de vigas longarinas =	12,00	und
Comprimento das Vigas longarinas =	10,00	m
Altura 1 das Vigas longarinas =	0,95	m
Largura 1 das Vigas longarinas =	0,30	m
Altura 2 das Vigas longarinas =	0,05	m
Largura 2 das Vigas longarinas =	0,40	m
Vol. 1 longarinas =	34,20	m³
Vol. 2 longarinas =	2,40	m³
Quantidade Total vigas =	36,60	m³
Quantidade de Transversinas =	6,00	und
Altura da Transversinas =	0,50	m
Largura da Transversinas =	0,25	m
Comprimento da Transversinas =	6,50	m
Quantidade Total transversinas =	4,88	m³
Quantidade Total =	41,47	m³

5 .3.3.3 - Armação p/ concreto - Vigas

Volume de concreto =	41,47	m³
Quantidade de ferragem/m³ =	100,00	kg
Quantidade Total =	4.147,00	kg

5 .3.3.4 - Lançamento de viga pré-moldada

Quantidade de vigas pré-moldadas =	12,00	und
Quantidade Total =	12,00	und

5 .3.3.5 - Lançamento de viga pré-moldada

Quantidade de vigas pré-moldadas =	12,00	und
Quantidade Total =	12,00	und

5 .3.4 - Laje do tabuleiro

5 .3.4.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)

Comprimento da ponte =	30,00	m
Largura da Ponte =	9,60	m
Altura do Escoramento =	1,50	m

Quantidade Total = 432,00 m³

5 .3.4.2 - Fôrmas de compensado plastificado - Tabuleiro (m²)

Comprimento da ponte =	30,00	m
Largura da Ponte =	9,60	m

Quantidade Total = 288,00 m²

5 .3.4.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro

Comprimento da ponte =	30,00	m
Largura da Ponte =	9,60	m
Exessura da Laje =	0,24	m

Quantidade Total = 69,12 m³

5 .3.4.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro

Volume de concreto =	69,12	m³
Quantidade de ferragem/m³ =	100,00	kg
Quantidade Total =	6.912,00	kg

5 .4 - Serviços Auxiliares

5 .4.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA

LOCAL: ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade de Juntas de dilatação = 2,00 und
Largura da Ponte = 9,60 m
Quantidade Total = 19,20 m

5.4.2 - Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais

Comprimento da Ponte = 30,00 m
Nº de lado com G.P. = 1,00 und
Quantidade de pilaretes por metro = 0,85 und
Altura do guarda corpo = 1,20 m
Quantidade de Barras horizontais = 2,00 und
Comprimento das Barras horizontais = 1,00 m
Largura das peças = 0,10 m
Espessura das peças = 0,10 m
Volume por metro de guarda corpo = 0,03 m³
Quantidade Total = 0,90 m³

5.4.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)

Comprimento da Ponte = 30,00
Nº de lados com barreiras = 2,00
Quantidade Total = 60,00

5.4.4 - Execução de drenos Ø 100mm (und)

Numero de Vãos = 3,00
Número de Dreno/Vão = 3,00
Lados com Dreno = 2,00
Comprimento unitário do dreno = 0,50 m
Quantidade de Dreno = 18,00

Quantidade Total = 9,00 m**5.5 - Serviços Finais**

5.5.1 - Execução de pintura de sinalização (m²)

b = 0,1



Comprimento da Ponte = 30,00

0,80623

Área Frontal Barreiras = 0,24

Área do Guarda Rodas lado de dentro = 24,19

Somatória Áreas = 48,43

Área do Guarda Rodas lado de fora = 24,00

Número de lados com Barreiras = 2,00

Área = 48,43 x 2,00 = **96,85 m²**

5.5.2 - Placas de sinalização (m²)

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)

Largura = 2,00

Altura = 1,00

Quantidade = 2,00

LarguraXAlturaXQuantidade 4,00

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)

Diâmetro= 0,90

Área = 0,64

Quantidade = 2,00

ÁreaXQuantidade 1,27



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (30M X 9,60M) - ACESSO 03 DA COMUNIDADE CEASA

LOCAL: ACESSO 03 DA COMUNIDADE QUILOMBOLDA NA AVENIDA LIBERDADE - BELÉM/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)

Largura = 2,00

Altura = 1,00

Quantidade = 2,00

LarguraXAlturaXQuantidade 4,00

- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)

Largura = 0,50

Altura = 0,60

Quantidade = 16,00

LarguraXAlturaXQuantidade 4,80

Total Quantidades = 14,07 m²



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3311699

Anexo/Sequencial: 41

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Francisco Leonardo Dias Tomaz, **CPF:** ***.318.362-**

Em: 10/09/2025 13:52:00

Aut. Assinatura: c4b472f3bf3041afee84a01ba7facf9e709b622c8b32c9a144445962c8e732db



Identificador de autenticação: c570f901-6117-43fc-b42b-7b4a55fb2c75

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>