

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NAS REGIONIAS QUE INTEGRAM O ESTADO DO PARÁ	Data do orçamento: 06/01/2026
REGIONAL:	ARAGUAIA	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
BDI:	22,00%	SINAPI SET/2025 BASE: SICRO JUL/2025 SEDOP OUT/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 678.792,38
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL	UND	1,00	R\$ 556.387,20	R\$ 678.792,38	R\$ 678.792,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 361.440,42
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	1.350,00	R\$ 188,16	R\$ 229,55	R\$ 309.892,50
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	MÊS	12,00	R\$ 2.471,86	R\$ 3.015,66	R\$ 36.187,92
2.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	12.000,00	R\$ 1,05	R\$ 1,28	R\$ 15.360,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 294.251,17
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R\$ 241.189,49	R\$ 294.251,17	R\$ 294.251,17
4	TERRAPLENAGEM (PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA)					R\$ 5.840.752,00
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (LIMPEZA CAMADA INSERVIVEL)	M3	14.400,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$ 243.936,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270.000,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 858.600,00
4.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)	M2	11.200,00	R\$ 0,68	R\$ 0,82	R\$ 9.184,00
4.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	33.600,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$ 569.184,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	630.000,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 2.003.400,00
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M2	33.600,00	R\$ 52,61	R\$ 64,18	R\$ 2.156.448,00
5	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 20.096.007,00
5.1	REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE					R\$ 3.061.566,00
5.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	14.220,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$ 240.886,80
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	533.250,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 1.695.735,00
5.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	14.220,00	R\$ 64,85	R\$ 79,11	R\$ 1.124.944,20
5.2	REGULARIZAÇÃO DA BASE					R\$ 3.061.566,00
5.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	14.220,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$ 240.886,80
5.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	533.250,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 1.695.735,00
5.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	14.220,00	R\$ 64,85	R\$ 79,11	R\$ 1.124.944,20
5.3	REVESTIMENTO ASFÁLTICO					R\$ 13.972.875,00
5.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	84.000,00	R\$ 8,44	R\$ 10,29	R\$ 864.360,00
5.3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	84.000,00	R\$ 4,12	R\$ 5,02	R\$ 421.680,00
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	88.200,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 280.476,00

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NAS REGIONIAS QUE INTEGRAM O ESTADO DO PARÁ	Data do orçamento: 06/01/2026
-------	--	----------------------------------

REGIONAL: ARAGUAIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,00%

SINAPI SET/2025
BASE: SICRO JUL/2025
SEDOP OUT/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	123.480,00	R\$ 1,02	R\$ 1,24	R\$ 153.115,20
5.3.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2020	M3	2.940,00	R\$ 3.416,21	R\$ 4.167,77	R\$ 12.253.243,80
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 107.220,00
6.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	3.000,00	R\$ 29,30	R\$ 35,74	R\$ 107.220,00
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA					R\$ 5.305.526,40
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	24.000,00	R\$ 70,68	R\$ 86,22	R\$ 2.069.280,00
7.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL PARA CALÇADAS)	M3	1.728,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$ 29.272,32
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64.800,00	R\$ 2,61	R\$ 3,18	R\$ 206.064,00
7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	28.800,00	R\$ 7,21	R\$ 8,79	R\$ 253.152,00
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	2.016,00	R\$ 1.094,17	R\$ 1.334,88	R\$ 2.691.118,08
7.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	24.000,00	R\$ 1,94	R\$ 2,36	R\$ 56.640,00
8	PROJETO EXECUTIVO					R\$ 247.693,55
8.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	und	1	R\$ 68.519,28	R\$ 83.593,52	R\$ 83.593,52
8.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM	und	1	R\$ 68.519,28	R\$ 83.593,52	R\$ 83.593,52
8.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO	und	1	R\$ 65.988,95	R\$ 80.506,51	R\$ 80.506,51
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 32.931.682,92



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2084910

Anexo/Sequencial: 32

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES, **CPF:** ***.661.592-**

Em: 03/02/2026 13:35:04

Aut. Assinatura: fe0dcd1c4e42c96d9b4e08bb23a141f3914624c2771af2d32259bd0e9b71c41f



Identificador de autenticação: a8e7791e-64dd-4d03-9c4a-4a969b4092cc

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>